



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Работы по благоустройству территории в части установки ограждения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Медведевская средняя школа имени Чехарина Владимира Алексеевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский р-он, с. Медведево, ул. Цветущая, д.17
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территории в части установки ограждения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Медведевская средняя школа имени Чехарина Владимира Алексеевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский р-он, с. Медведево, ул. Цветущая, д.17
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Работы по благоустройству территории в части установки ограждения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Медведевская средняя школа имени Чехарина Владимира Алексеевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский р-он, с. Медведево, ул. Цветущая, д.17
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 00.00.0000 Декабрь (01.01.2000 Сб)

Сметная стоимость	4 431,97	(467,63) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	3 693,31	(389,69) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	180,96	(3,83) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		490,68 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		114,24 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ограждение											
1	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	3,78	1	3,78					
		Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03									
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	35,64	1,03	138,760776	7,61		1 055,97		
		1 ОТ					271,22	1,03	1 055,97	47,24	49 884,02
		2 ЭМ					3 694,31		13 964,49		
		3 в т.ч. ОТм					246,09		930,22	47,24	43 943,59
		4 М					275,59		1 041,73		
<i>H</i>	04.1.02.06	Бетон	м3	6,34		23,9652					
<i>H</i>	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		378					
		ЗТ	чел.-ч	35,64	1,03	138,760776					
		ЗТм	чел.-ч	22,48		84,9744					
		Итого по расценке					4 241,12		16 062,19		
		ФОТ							1 986,19		93 827,61
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 847,16		87 259,68
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 231,44		58 173,12
		Всего по позиции							19 140,79		
2	ТЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	37,7	1	37,7					
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	7,11		268,047	7,61		2 039,84		
		1 ОТ					54,11		2 039,95	47,24	96 367,24
		2 ЭМ					22,16		835,43		
		3 в т.ч. ОТм					6,88		259,38	47,24	12 253,11
<i>H</i>	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	120		4524					
<i>H</i>	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		377					
		ЗТ	чел.-ч	7,11		268,047					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		25,636					
		Итого по расценке					76,27		2 875,38		
		ФОТ							2 299,33		108 620,35
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2 138,38		101 016,93
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 425,58		67 344,62
		Всего по позиции							6 439,34		
3	ТССЦ-04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	м3	23,97	1	23,97	590,70		14 159,08		
		Всего по позиции							14 159,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТССЦ-08.1.06.02-0056	Панель сварная, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков до 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х55 мм, высота 203 см	п.м	942,2	1	942,2	344,13		324 239,29		
		Всего по позиции							324 239,29		
5	ТЕР07-01-055-08	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0,03	1	0,03					
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	855,65		25,6695	8,85		227,18		
		1 ОТ					7 572,50		227,18	47,24	10 731,98
		2 ЭМ					370,36		11,11		
		3 в т.ч. ОТм					30,59		0,92	47,24	43,46
		4 М					209,94		6,30		
H	04.1.02.06	Бетон	м3	5		0,15					
H	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	0,037		0,00111					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		3					
H	08.1.06.05	Полотна калиток	шт	100		3					
		ЗТ	чел.-ч	855,65		25,6695					
		ЗТм	чел.-ч	3,02		0,0906					
		Итого по расценке					8 152,80		244,59		
		ФОТ							228,10		10 775,44
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			250,91		11 852,98
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			166,51		7 866,07
		Всего по позиции							662,01		
6	ТССЦ-04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	м3	0,15	1	0,15	590,70		88,61		
		Всего по позиции							88,61		
7	ТССЦ-07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,064	1	0,064	9 389,64		600,94		
		Всего по позиции							600,94		
8	ТССЦ-08.1.06.05-0017 ПРИМ	Полотна калиток сварные	шт	3	1	3	1 077,98		3 233,94		
		Всего по позиции							3 233,94		
9	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	100 шт	0,03	1	0,03					
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	1940,2		58,206	8,72		507,56		
		1 ОТ					16 918,54		507,56	47,24	23 977,13
		2 ЭМ					13 177,52		395,33		
		3 в т.ч. ОТм					1 368,95		41,07	47,24	1 940,15
		4 М					2 854,87		85,65		
H	04.1.02.06	Бетон	м3	29,1		0,873					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	0,106		0,00318					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	200		6					
H	08.1.06.04	Полотна ворот	шт	200		6					
		ЗТ	чел.-ч	1940,2		58,206					
		ЗТм	чел.-ч	117,88		3,5364					
		Итого по расценке					32 950,93		988,54		
		ФОТ							548,63		25 917,28
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			603,49		28 509,01
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			400,50		18 919,61
		Всего по позиции							1 992,53		
10	ТССЦ-07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,086	1	0,086	9 389,64		807,51		
		Всего по позиции							807,51		
11	ТССЦ-08.1.06.04-0007 ПРИМ	Панели ворот сварные	шт	6	1	6	2 795,51		16 773,06		
		Всего по позиции							16 773,06		
12	ТССЦ-04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	м3	0,873	1	0,873	590,70		515,68		
		Всего по позиции							515,68		
13	ТССЦ-24.3.05.02-0301 ПРИМ	Колпачки-заглушки 1" -заглушки оголовков стоек.	шт	390	1	390	2,66		1 037,40		
		Всего по позиции							1 037,40		
		Итого по разделу 1 Ограждение							389 690,18		
Раздел 2. Прочие работы											
		Итого по разделу 2 Прочие работы									
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							381 626,21		3 312 364,63
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 830,66		180 960,37
		Эксплуатация машин							15 206,36		208 935,39
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 231,59		58 180,31
		Материалы							362 589,19		2 922 468,87
		Строительные работы							389 690,18		3 693 306,65
		в том числе:									
		оплата труда							3 830,66		180 960,37
1		эксплуатация машин и механизмов							15 206,36	13,74	208 935,39
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 231,59		58 180,31
1		материалы							362 589,19	8,06	2 922 468,87
		накладные расходы							4 839,94		228 638,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							3 224,03		152 303,42
		Итого ФОТ (справочно)							5 062,25		239 140,68
		Итого накладные расходы (справочно)							4 839,94		228 638,60
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 224,03		152 303,42
		НДС 20%							77 938,04		738 661,33
		ВСЕГО по смете							467 628,22		4 431 967,98

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.