

Ведомость основных комплектов проектной документации

объекта: «Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ
«СОШ №30» муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 116-а»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	55-15-0-ПЗ1	Пояснительная записка	
2	55-15-0-ПЗУ2	Схема планировочной организации земельного участка	
3	55-15-0-КР4	Конструктивные и объемно-планировочные решения	
5		Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
5.3	55-15-0-ИОС5.3	Система водоотведения.	
5.4	55-15-0-ИОС5.4	Технологические решения	
6	55-15-0-ПОС6	Проект организации строительства	
9	55-15-0-ПБ9	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	55-15-0-ОДИ10	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	
11	55-15-0-СМ11	Смета на строительство объектов капитального строительства	
11.1	55-15-0-СМ11.1	Смета на строительство	
11.2	55-15-0-СМ11.2	Прайс-листы	
12	55-15-0-ТОБЭОКС12	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
		Прилагаемая документация*	
	55-15-ТГИ	Технический отчет по материалам инженерно-геодезических изысканий	•
	55-16 ИГИ	Отчет об инженерно-геологических изысканиях	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

55-15-0-ПЗ1

Лист

2

1. Исходные данные для подготовки проектной документации.

Проектная документация объекта «Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ «СОШ №30» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 116-а», разработана согласно следующей исходно-разрешительной документации:

1. Кадастровый паспорт земельного участка №36-00/5001/2013-238990 от 01.07.13;
2. Технический отчет по материалам инженерно-геодезических изысканий, шифр 55-15-ТГИ.
3. Отчет об инженерно-геологических изысканиях, шифр 55-16 ИГИ.

Копии исходно-разрешительных документов указанных выше, представлены в полном объеме.

2. Сведения о функциональном назначении объекта строительства.

Проектной документацией предусматривается «Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ «СОШ №30» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 116-а».

Стадион предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных занятий и соревнований футбола и легкой атлетике.

Предусмотрено строительство плоскостных спортивных сооружений и установка каркасных трибун.

При разработке проекта отдано предпочтение современным технологическим решениям.

Компоновка основных и вспомогательных зон стадиона решена с учетом специфики их функционирования.

В составе стадиона для обеспечения учебно-тренировочного процесса предусмотрены следующие спортивные сооружения:

- футбольное поле размерами 63 x 32 м с искусственным покрытием, с футбольными воротами 2,00 x 5,00 м, с устройством песчано-гравийного основания;

- беговые дорожки для бега по кругу (2 круговые беговые дорожки шириной 1,22 м) с устройством асфальтового основания;

- беговые дорожки для бега по прямой (4 дорожки длиной 90 м.);

- сектор для прыжков в длину;

- площадка Workout размерами 8 x 10 м.

- при футбольном поле запроектированы трибуны на 300 зрительских мест и 2 места для МГН. Трибуны запроектированы стационарные, на основе металлического каркаса, в качестве мест для зрителей применены индивидуальные пластиковые сидения. Предусмотрена площадка для биотуалетов.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

55-15-0-ПЗ1

Лист
3

№№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Общая площадь земельного участка в пределах землеотвода	м2	19 047,00	
2	Площадь в границах проектирования	м2	7 941,40	
3	Площадь застройки	м2	0	
4	Площадь твердых покрытий,	м2	4 461,20	
	в том числе:			
4.1	Площадь покрытия минифутбольного поля и зон безопасности	м2	2 828,00	
4.2	Площадь универсальной площадки	м2	420,00	
4.3	Площадь покрытий тротуаров и пешеходных дорожек	м2	274,60	
5	Площадь озеленения	м2	2 480,20	
6	Протяженность ограждения	п.м	421,50	
7	Трибуны металлические без подтрибунного пространства	мест	300	
8	Зрительские места для МГН	мест	2	
9	Пропускная способность:			
	Летний период	чел/смену	48	
	Зимний период	чел/смену	26	
10	Продолжительность строительства	месяцев	4,6	
11	Сметная стоимость:			
	В ценах 1 квартала 2016 г.	тыс.руб.	25 261,20	

6. Данные о проектной мощности объекта

Раздевалки и санузлы для занимающихся находятся в здании школы, расположенной по адресу: по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 116-а. 7

Пропускная способность стадиона (занимающиеся):

Смена-занятие 45 мин (~1 час).

Основное футбольное поле - 22 чел/смену (круглогодичный режим работы); 9

Легкоатлетические сектора (летний период):

- прыжки в длину – 10 чел/смену;

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

55-15-0-ПЗ1

Лист

7

- бег, 4 чел на дорожку – 16 чел/смену;
Итого по легкоатлетическим секторам 26 чел/смену;
Итого:

Пропускная способность стадиона:

- в летний период – 48 чел/смену;
- в зимний период – 26 чел/смену.

Количество зрителей на время соревнований:

Трибуна:

- посетители – 300 чел;
- инвалиды-колясочники – 2 чел;

Итого: 302 чел.

Штатное расписание спортивного комплекса:

Количество работающих стадиона принято в соответствии с нормами по определению численности персонала, занятого обслуживанием общественных учреждений.

Таблица 1 – Штатное расписание.

№ п/п	Наименование профессии	Группа производственных процессов	Количество работающих		Примечание
			I см.	Всего	
1	2	3	4	5	6
1	Учитель физической культуры	1б	2	2	
2	Тренер	1б	1	1	
3	Дворник	1б	1	1	
4	Охранник*	1а	1	2	
	Всего		5	6	

* - не постоянное рабочее место.

Рабочие места и обслуживающий персонал предоставляет МБОУ СОШ №30.

Количество работающих в максимальную смену на стадионе – 5 человек.

7. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Расчеты не выполнялись. Проектной документацией предусматривается строительство стадиона без конструктивных элементов, требующих подтверждения расчетами.

8. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

55-15-0-ПЗ1

Лист

8

