



**РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ**

---

**очередная  
2-я сессия 3-го созыва**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**17.10.2024**

**№28**

-----  
**пгт Кировское**

**О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым, утверждённые решением внеочередной 7-й сессии Кировского районного совета Республики Крым 2-го созыва от 05.12.2019 №74**

В соответствии с ч. 4 ст. 14, ч. 5 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 30, п. 2 ч. 2 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, ч. 2, ч. 4 ст. 4 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 74-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», п. 1 ч. 2 ст. 6, п. 45 ч. 1 ст. 29, п. 3 ч. 1 ст. 44 Устава муниципального образования Кировский район Республики Крым, рассмотрев распоряжение администрации Кировского района Республики Крым от 23.08.2024 № 89 «О согласовании проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым, утвержденные решением внеочередной 7-й сессии Кировского районного совета Республики Крым 2-го созыва от 05.12.2019 № 74», письмо администрации Кировского района Республики Крым от 23.09.2024 № 06-25/2171, Кировский районный совет Республики Крым

**Р Е Ш И Л:**

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым, утверждённые решением внеочередной 7-й сессии

Кировского районного совета Республики Крым 2-го созыва от 05.12.2019 №74, изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном интернет-портале правовой информации органов местного самоуправления Кировского района Республики Крым <https://kirgov.ru>, на информационном стенде Кировского районного совета Республики Крым, разместить в ГИС «Портал Правительства Республики Крым» в разделе Муниципальные образования, Кировский район <https://kirovskiy.rk.gov.ru>, информацию о принятии настоящего решения опубликовать в газете «Кировец»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кировского районного совета Республики Крым по аграрным и земельным вопросам, экологии и рациональному природопользованию, администрацию Кировского района Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования (обнародования).

**Председатель Кировского  
районного совета**

**Е. В. Гуцул**

Приложение  
к решению очередной 2-й  
сессии Кировского районного  
совета 3-го созыва от  
17.10.2024 №28

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОКАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОКАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ**

**РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ**

**РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ**



Общество с ограниченной ответственностью  
«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Заказчик:  
Администрация Кировского района  
Республики Крым

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  
от 11.05.2022 № 01752000004220001580001

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОКАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

Директор ООО "ГЕОЗЕМСТРОЙ"

Прилепин В. А.

Начальник отдела  
градостроительства и архитектуры

Поздоровкина Н. В.

Инженер проектировщик

Пономарева О. А.

2022 год

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| РАЗДЕЛ I ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОКАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ .....                                                  | 6  |
| Глава 1 Общие положения.....                                                                                                                                                                                | 6  |
| 1.1 Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки.....                                                                                                                             | 6  |
| 1.2 Назначение, область применения и содержание настоящих правил .....                                                                                                                                      | 9  |
| 1.3 Ответственность за нарушение настоящих правил .....                                                                                                                                                     | 10 |
| 1.4 Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам.....                                                                                                                                              | 11 |
| 1.5 Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности ..                                                                                                                  | 11 |
| 1.6 Комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки .....                                                                                                                             | 12 |
| Глава 2 Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления.....                                                                                                        | 13 |
| 2.1 Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.....                                                                                | 13 |
| 2.2 Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются .....                           | 16 |
| 2.3 Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам ..... | 17 |
| 2.4 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства .....                                                    | 17 |
| Глава 3 Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами .....                                            | 19 |
| 3.1 Общие положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами .....                                          | 19 |
| 3.2 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства .....                                                                      | 19 |
| Глава 4 Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.....                                                                                                  | 21 |
| 4.1 Общие положения о подготовке документации по планировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены.....                                                                                   | 21 |
| 4.2 Проект планировки территории .....                                                                                                                                                                      | 24 |
| 4.3 Подготовка проектов межевания территории.....                                                                                                                                                           | 25 |
| 4.4 Градостроительный план земельного участка .....                                                                                                                                                         | 27 |
| Глава 5 Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.....                                                                                 | 28 |
| 5.1 Общие положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний .....                                                                                                               | 28 |
| Глава 6 Положение о внесении изменений в настоящие правила .....                                                                                                                                            | 30 |
| 6.1 Основания для внесения изменений в настоящие правила .....                                                                                                                                              | 30 |
| 6.2 Порядок внесения изменений в настоящие правила.....                                                                                                                                                     | 32 |
| 6.3 Внесение изменений в настоящие правила в целях размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) .....          | 33 |
| Глава 7 Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки .....                                                                                                                          | 34 |
| 7.1 Комплексное развитие территорий .....                                                                                                                                                                   | 34 |
| 7.2 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, объектов жилищного строительства для маломобильных групп населения при осуществлении строительства (реконструкции) таких объектов .....     | 36 |
| 7.3 Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства.....                                                                                                                            | 38 |
| РАЗДЕЛ II ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.....                                                                                                                                                                | 39 |

|                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 1 Карта градостроительного зонирования .....                                                                                                                                                                                       | 39  |
| 1.1 Состав и содержание карты градостроительного зонирования .....                                                                                                                                                                       | 39  |
| 1.2 Порядок установления территориальных зон .....                                                                                                                                                                                       | 40  |
| 1.3 Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования .....                                                                                                                                               | 40  |
| 1.4 Перечень зон с особыми условиями использования территорий .....                                                                                                                                                                      | 41  |
| РАЗДЕЛ III ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ .....                                                                                                                                                                                            | 45  |
| Глава 1 Градостроительные регламенты и порядок их применения .....                                                                                                                                                                       | 45  |
| 1.1 Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж) .....                                                                                                                                                                                   | 45  |
| 1.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1-1 – Ж1-2) .....                                                                                                                                                                   | 45  |
| 1.1.2 Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж5) .....                                                                                                                                                              | 66  |
| 1.2 Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны (О) .....                                                                                                                                                                     | 85  |
| 1.2.1 Зона размещения объектов общественно-делового назначения (О1-1 – О1-2) .....                                                                                                                                                       | 85  |
| 1.2.2 Зона размещения объектов социального назначения (О2) .....                                                                                                                                                                         | 108 |
| 1.2.3 Зона размещения объектов здравоохранения (О3-1 – О3-2) .....                                                                                                                                                                       | 115 |
| 1.2.4 Зона размещения объектов образования и просвещения (О4-1 – О4-2) .....                                                                                                                                                             | 122 |
| 1.2.5 Зона размещения объектов культурно-досуговой деятельности (О5-1 – О5-2) .....                                                                                                                                                      | 129 |
| 1.2.6 Зона размещения объектов религиозного назначения (О6-1 – О6-2) .....                                                                                                                                                               | 135 |
| 1.3 Градостроительные регламенты. Производственные зоны (П) .....                                                                                                                                                                        | 142 |
| 1.3.1 Зона размещения объектов производственного назначения (П1) .....                                                                                                                                                                   | 142 |
| 1.4 Градостроительные регламенты. Зона инженерной инфраструктуры (И) .....                                                                                                                                                               | 156 |
| 1.4.1 Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (И-1 – И-2) .....                                                                                                                                                               | 156 |
| 1.5 Градостроительные регламенты. Зоны транспортной инфраструктуры (Т) .....                                                                                                                                                             | 162 |
| 1.5.1 Зона железнодорожного транспорта (Т1) .....                                                                                                                                                                                        | 162 |
| 1.5.2 Зона размещения объектов автомобильного транспорта (Т2-1 – Т2-2) .....                                                                                                                                                             | 169 |
| 1.6 Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (Сх) .....                                                                                                                                                    | 178 |
| 1.6.1 Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения (Сх1-1 – Сх1-3) .....                                                                                                                                                    | 178 |
| 1.6.2 Зона сельскохозяйственного использования (Сх2-1 – Сх2-2) .....                                                                                                                                                                     | 185 |
| 1.7 Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения (Р) .....                                                                                                                                                               | 187 |
| 1.7.1 Зона размещения объектов физической культуры и спорта (Р1-1 – Р1-2) .....                                                                                                                                                          | 187 |
| 1.7.2 Зона озелененных территорий общего пользования (Р4) .....                                                                                                                                                                          | 195 |
| 1.8 Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (Сп) .....                                                                                                                                                                | 200 |
| 1.8.1 Зона размещения объектов ритуальной деятельности (Сп1-1 – Сп1-2) .....                                                                                                                                                             | 200 |
| Глава 2 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства .....                                                                                                                                         | 206 |
| 2.1 Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территорий .....                                                                                                                                | 206 |
| 2.2 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) .....           | 207 |
| 2.3 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон .....                                                                                                                 | 212 |
| 2.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах прибрежных защитных полос .....                                                                                                        | 214 |
| 2.5 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах береговых полос .....                                                                                                                  | 214 |
| 2.6 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон затопления и подтопления .....                                                                                                     | 215 |
| 2.7 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах защитных зон объектов культурного наследия .....                                                                                       | 216 |
| 2.8 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети ..... | 217 |

|                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.9 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос автомобильных дорог .....                                          | 218 |
| 2.10 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарно-защитных зон .....                                                           | 218 |
| 2.11 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ..... | 221 |
| 2.12 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории месторождений полезных ископаемых .....                                             | 225 |
| 2.13 Ограничения оборотоспособности земельных участков .....                                                                                                                              | 225 |

# РАЗДЕЛ I ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОКАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

## Глава 1 Общие положения

### 1.1 Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки

1. Основные понятия, применяемые в Правилах землепользования и застройки муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым (далее – правила):

*береговая полоса* - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств;<sup>1</sup>

*дом блокированной застройки* - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок;<sup>2</sup>

*водоохранные зоны* - территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;<sup>3</sup>

*градостроительная деятельность* – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;<sup>4</sup>

*градостроительное зонирование* – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;<sup>5</sup>

*градостроительный регламент* - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования

<sup>1</sup> «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 6

<sup>2</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1

<sup>3</sup> «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65

<sup>4</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1

<sup>5</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1

земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;<sup>6</sup>

*зоны с особыми условиями использования территорий* – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;<sup>7</sup>

*зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности* – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;<sup>8</sup>

*зона охраняемого природного ландшафта* - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия;<sup>9</sup>

*красные линии* – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;<sup>10</sup>

*линейные объекты* - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;<sup>11</sup>

*некапитальные строения, сооружения* - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);<sup>12</sup>

*объект индивидуального жилищного строительства* - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для

<sup>6</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1

<sup>7</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1;

<sup>8</sup> Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34;

<sup>9</sup> Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34;

<sup>10</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1;

<sup>11</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1;

<sup>12</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1;

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;<sup>13</sup>

*объект капитального строительства* – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);<sup>14</sup>

*огородный земельный участок* - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;<sup>15</sup>

*охранная зона объекта культурного наследия* - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;<sup>16</sup>

*правила землепользования и застройки* – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;<sup>17</sup>

*прибрежная защитная полоса* – территория, устанавливаемая в границе водоохраной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;<sup>18</sup>

*придорожные полосы автомобильной дороги* - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги;<sup>19</sup>

*реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)* - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов

<sup>13</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1;

<sup>14</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1;

<sup>15</sup> Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 3;

<sup>16</sup> Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34

<sup>17</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.1

<sup>18</sup> «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.65

<sup>19</sup> Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 3

таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;<sup>20</sup>

*территориальные зоны* – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;<sup>21</sup>

*территории общего пользования* – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);<sup>22</sup>

*устойчивое развитие территорий* – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.<sup>23</sup>

2. Иные понятия, используемые в настоящих правилах, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Республики Крым, муниципальных правовых актах муниципального образования Кировский район Республики Крым, муниципальных правовых актах муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым.

## **1.2 Назначение, область применения и содержание настоящих правил**

3. Настоящие правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кировский район Республики Крым, Уставом муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым, генеральным планом муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым, с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым (далее – Поселение), охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

4. Настоящие правила разработаны в целях:

- 1) создания условий для устойчивого развития территории Поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- 2) создания условий для планировки территории Поселения;
- 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

<sup>20</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 1

<sup>21</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 1

<sup>22</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 1

<sup>23</sup> «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 1

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

5. Настоящие правила включают в себя:

- 1) порядок применения настоящих правил и внесения в них изменений;
- 2) карту градостроительного зонирования;
- 3) градостроительные регламенты.

6. Обязательным приложением к настоящим правилам являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Порядок применения настоящих правил и внесения в них изменений включает в себя положения:

- 1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
- 2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- 3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
- 4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- 5) о внесении изменений в настоящие правила;
- 6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

8. Действие настоящих правил распространяется на всю территорию Поселения. Настоящие правила обязательны к соблюдению органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Поселения.

9. При использовании и застройке земельных участков положения настоящих правил обязательны при соблюдении наряду с техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Требования градостроительных регламентов, устанавливаемых настоящими правилами, сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, при переходе права на земельный участок, объект капитального строительства.

### **1.3 Ответственность за нарушение настоящих правил**

11. За нарушение настоящих правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **1.4 Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам**

12. Принятые до введения в действие настоящих правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим правилам.

13. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выданные физическим и юридическим лицам до введения в действие настоящих правил или изменений в них, являются действительными.

14. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих правил, после введения их в действие и (или) внесения в них изменений являются не соответствующими настоящим правилам в случаях, когда:

- 1) имеют вид (виды) использования, который не является разрешенным для соответствующих территориальных зон в соответствии с настоящими правилами;
- 2) имеют вид (виды) использования, который является разрешенным для соответствующих территориальных зон в соответствии с настоящими правилами, но расположены в санитарно-защитных зонах или водоохранных зонах и иных зонах с особыми условиями использования, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;
- 3) имеют параметры меньше или больше допустимых значений, установленных настоящими правилами применительно к соответствующим территориальным зонам.

15. Решения о предварительном согласовании места размещения объекта, принятые в установленном порядке до введения в действие настоящих правил, а также разрешенное использование земельных участков, указанное в гражданско-правовых договорах на земельные участки, заключенных до введения в действие настоящих правил, после введения их в действие и (или) внесения в них изменений сохраняются в течение сроков, установленных соответственно Земельным кодексом Российской Федерации и договором.

16. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу настоящих правил или изменений в них, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи.

#### **1.5 Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности**

17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности регулируются положениями статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального образования Кировский район Республики Крым, Уставом муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым.

18. В соответствии с частью 3 статьи 14, частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» законами Республики Крым может осуществляться перераспределение

полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

19. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами Республики Крым, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами субъектов Российской Федерации. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.

20. В соответствии со статьей 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» до 1 января 2019 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особенности регулирования лесных отношений, а также до 1 января 2025 года особенности регулирования имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отношений в области градостроительной деятельности (с учетом особенностей, предусмотренных частью 1.4 статьи 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя») могут быть установлены нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными правовыми актами города федерального значения Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере.

#### **1.6 Комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки**

21. Комиссия по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Кировский район Республики Крым (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом и осуществляет свою работу в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, Уставом муниципального образования Кировский район Республики Крым, .

22. В целях рассмотрения вопросов, указанных в подразделе 2.4 главы 2 и подразделе 3.2 главы 3 раздела I настоящих правил, а также в целях рассмотрения вопросов, указанных в части 6.2 главы 6 раздела I настоящих правил, создается комиссия органом местного самоуправления муниципального образования Кировский район Республики Крым.

23. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании порядка, установленного с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и законов Республики Крым.

24. Состав и порядок деятельности комиссии, указанной в части 22 настоящих правил, утвержден постановлением администрации Кировского района Республики Крым от 12 марта 2021 года № 86.

## **Глава 2 Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления**

### **2.1 Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов**

25. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

26. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

27. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

28. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые включают:

а) основные виды разрешенного использования – виды разрешенного использования, которые правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований;

б) условно разрешенные виды использования – виды разрешенного использования, разрешение о применении которых предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством и статьей 3.2 главы 3 раздела I настоящих правил;

в) вспомогательные виды разрешенного использования – виды, которые могут применяться только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования на территории одного земельного участка и осуществляемые совместно с ними, если иное не предусмотрено настоящими правилами.

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые включают:

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

б) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

в) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории;

5) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, которые включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.

29. В соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» содержание видов разрешенного использования, перечисленных в составе регламентов, допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, элементов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

30. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

31. Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускается при соблюдении следующих условий:

1) вспомогательные виды разрешенного использования должны быть выбраны из числа видов, установленных в качестве вспомогательных видов разрешенного использования для территориальной зоны, в границах которой находится земельный участок;

2) вспомогательный вид разрешенного использования не может применяться без реализации основного вида разрешенного использования и должен осуществляться только совместно с основными и условно разрешенными видами использования земельных участков;

3) в случае если вспомогательный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов капитального строительства, то их строительство может опережать во времени реализацию основных, условно разрешенных видов разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим использованием земельного участка).

32. При подготовке настоящих правил в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территории Поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

33. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физическими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими правилами, при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и земельными отношениями, осуществляемыми на территории Поселения.

35. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон с особыми условиями использования территорий, указанных в части 171 настоящих правил, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, указанным в части 170 настоящих правил, применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

36. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства, расположенного в границах Поселения, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- 1) градостроительным регламентам, установленным в главе 1 раздела III настоящих правил;
- 2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования;
- 3) ограничениям по условиям охраны объекта культурного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям, если земельный участок или иной объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями использования территории;
- 4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

37. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 главы 3 раздела I настоящих правил.

38. Для любого объекта капитального строительства разрешенным является то использование, которое указано в градостроительном регламенте, как соответствующее виду использования земельного участка, на котором располагается данный объект капитального строительства.

## **2.2 Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются**

39. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр объектов культурного наследия), а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

40. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

41. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

42. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

43. Применительно к территориям достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

44. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в реестр объектов культурного наследия, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, использование земельных участков осуществляется в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.

45. Использование земельных участков, предназначенных для добычи полезных ископаемых, определяется в соответствии с законодательством о недрах.

46. Использование земельных участков, занятых водными объектами, осуществляется в соответствии с водным законодательством.

47. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.

**2.3 Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам**

48. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

49. Реконструкция указанных объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

50. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих установленным настоящими правилами градостроительным регламентам земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

51. В случае, если использование указанных в части 48 настоящих правил земельных участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов в соответствии с федеральными законами.

**2.4 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

52. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

53. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

54. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

55. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений не допускается.

56. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – разрешение на отклонение от предельных параметров) лицо направляет в комиссию, указанную в части 22 настоящих правил, заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

57. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров устанавливается в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

58. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 53 настоящих правил, в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, утверждаемом представительным органом местного самоуправления муниципального образования Кировский район Республики Крым.

59. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров комиссия, указанная в части 22 настоящих правил, в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с указанием причин принятого решения и направляет главе администрации Кировского района Республики Крым для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с указанием причин принятого решения.

60. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

61. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

62. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.

### **Глава 3 Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами**

#### **3.1 Общие положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами**

63. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

64. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с документацией по планировке территории, допускается при условии внесения изменений в соответствующую документацию по планировке территории в порядке, установленном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

65. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

66. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с подразделом 3.2 главы 3 раздела I настоящих правил.

67. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

68. Изменение видов разрешенного использования объектов капитального строительства, связанное с переводом жилых помещений в них из жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения осуществляются администрацией Поселения с учетом требований законодательства о градостроительной деятельности, жилищного законодательства.

#### **3.2 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства**

69. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию, указанную в части 22 настоящих правил. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

70. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства предоставляется применительно к земельному участку или объекту капитального строительства, расположенному на территории Поселения, на которые распространяется действие градостроительного регламента.

71. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования устанавливается в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

72. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, утвержденным представительным органом местного самоуправления муниципального образования Кировский район Республики Крым.

73. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия, указанная в части 22 настоящих правил, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет главе администрации Кировского района Республики Крым для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

74. На основании указанных в части 73 настоящих правил рекомендаций глава администрации Кировского района Республики Крым в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования Кировский район Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

75. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в настоящие правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

76. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или

приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

77. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

78. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

#### **Глава 4 Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления**

##### **4.1 Общие положения о подготовке документации по планировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены**

79. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

80. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуется предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории;

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

81. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

82. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных генеральным планом муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию.

83. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

84. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим правилами.

85. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2-4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Кировского района Республики Крым по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки

документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 86 настоящих правил, принятие администрацией Кировского района Республики Крым решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

86. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:

- 1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;
- 2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 88 настоящих правил);
- 3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части 88 настоящих правил);
- 4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.

87. В случаях, предусмотренных частью 86 настоящих правил, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

88. В случае, если в связи с планируемым строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки территории необходима реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на основании указанного проекта планировки территории (за исключением случаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории). При этом указанный проект планировки территории подлежит согласованию с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с предусмотренными настоящей частью планируемым строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, за исключением случая, предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Предметом такого согласования являются предусмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемым строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения. Срок такого согласования проекта планировки территории не может превышать пятнадцать рабочих дней со дня его поступления в указанные орган государственной власти или орган местного самоуправления. В случае, если по истечении этих пятнадцати рабочих дней указанными органами не представлены в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на утверждение

проекта планировки территории в целях планируемых строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, возражения относительно данного проекта планировки территории, данный проект планировки территории считается согласованным.

#### **4.2 Проект планировки территории**

89. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

90. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

91. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

92. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории установлен частью 4 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

93. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов».

94. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 95 настоящих правил.

95. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20».

96. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защите и благоустройству территории.

97. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления муниципального образования Кировский район Республики Крым, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5-5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 2 и 3 части 86 настоящих правил, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Кировский район Республики Крым в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

#### **4.3 Подготовка проектов межевания территории**

98. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах, определенной настоящими правилами территориальной зоны и (или) границах, установленной генеральным планом муниципального образования Токаревское сельское

поселение Кировского района Республики Крым, функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.

99. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

- 1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- 2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

100. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

101. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть (состав документов определен частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и чертежи межевания территории.

102. На чертежах межевания территории отображаются:

- 1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
- 2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 99 настоящих правил;
- 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
- 5) границы публичных сервитутов.

103. Состав материалов по обоснованию проекта межевания территории определен частью 7 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

104. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

105. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается

осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

#### **4.4 Градостроительный план земельного участка**

106. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

107. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

108. В градостроительном плане земельного участка содержится информация, указанная в части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

109. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации).

110. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, порядок присвоения номеров градостроительным планам земельных участков устанавливаются

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

111. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за исключением информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение 3 лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью правил целях не допускается.

## **Глава 5 Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки**

### **5.1 Общие положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний**

112. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в соответствии с требованиями статей 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, утвержденным нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления муниципального образования Кировского район Республики Крым, Уставом муниципального образования Кировский район Республики Крым.

113. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по:

- 1) проектам генеральных планов;
- 2) проектам правил землепользования и застройки;
- 3) проектам планировки территории;
- 4) проектам межевания территории;
- 5) проектам, предусматривающим внесение изменений в один из утвержденных документов, указанных в пунктах 1-4 настоящей части;
- 6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- 7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

114. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

115. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

116. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

117. В случае подготовки изменений в настоящие правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в настоящие правила в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в настоящие правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

118. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства со дня оповещения жителей Поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

119. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по документации по планировке территории со дня оповещения жителей Поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

120. Общественные обсуждения или публичные слушания по документации по планировке территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если она подготовлена в отношении:

- 1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

- 2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

## **Глава 6 Положение о внесении изменений в настоящие правила**

### **6.1 Основания для внесения изменений в настоящие правила**

121. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие правила являются:

- 1) несоответствие настоящих правил генеральному плану муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым, схеме территориального планирования Кировского муниципального района Республики Крым, возникшее в результате внесения изменений в генеральный план муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым или схему территориального планирования Кировского муниципального района Республики Крым;

- 2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в настоящих правилах;

- 3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

- 4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

- 5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

- 6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия;

- 7) принятие решения о комплексном развитии территории;

- 8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах Поселения.

122. В целях внесения изменений в настоящие правила в случаях, предусмотренных пунктами 4-7 части 121 и частью 136 настоящих правил, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование

сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие правила и подготовка заключения комиссии, указанной в части 22 настоящих правил, не требуются.

123. В случае внесения изменений в настоящие правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

124. Внесение изменений в настоящие правила в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах Поселения, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

125. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления не допускается внесение в настоящие правила изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

126. В случаях, предусмотренных пунктами 4-6 части 121 настоящих правил, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, направляет главе администрации Кировского района Республики Крым требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

127. В случае поступления требования, предусмотренного частью 126 настоящих правил, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4-6 части 121 настоящих правил оснований для внесения изменений в настоящие правила глава администрации Кировского района Республики Крым обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 126 настоящих правил, не требуется.

128. Срок уточнения правил в соответствии с частью 127 настоящих правил в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов

капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 126 настоящих правил, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4-6 части 121 настоящих правил оснований для внесения изменений в настоящие правила.

129. Утвержденные правила не применяются в части, противоречащей ограничениям использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленным на приаэродромной территории, в границах которых полностью или частично расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (далее – ограничения использования объектов недвижимости, установленные на приаэродромной территории).

130. Срок приведения правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, не может превышать 6 месяцев.

## **6.2 Порядок внесения изменений в настоящие правила**

131. Предложения о внесении изменений в настоящие правила на рассмотрение комиссии, указанной в части 22 настоящих правил, направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Республики Крым в случаях, если настоящие правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального образования Кировский район Республики Крым в случаях, если настоящие правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления Поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории Поселения;

5) органами местного самоуправления Поселения в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах Поселения;

6) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

7) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей

принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

8) Правительством Республики Крым, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, определенным Республикой Крым и обеспечивающим реализацию принятого Республикой Крым, главой местной администрации решения о комплексном развитии территории, которое создано Республикой Крым, муниципальным образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля Республики Крым, муниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Республикой Крым), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

132. Комиссия, указанная в части 22 настоящих правил, в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в настоящие правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации Кировского района Республики Крым.

133. Порядок внесения изменений в настоящие правила устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных статьями 8.2, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

134. Проект о внесении изменений в настоящие правила, предусматривающих приведение их в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией, указанной в части 22 настоящих правил, не подлежит.

### **6.3 Внесение изменений в настоящие правила в целях размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов)**

135. При установлении границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территории Поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

136. В случае, если настоящими правилами не обеспечена в соответствии с частью 135 настоящих правил возможность размещения на территории Поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Республики Крым, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Кировский район Республики Крым направляют главе администрации Кировского района Республики Крым требование о внесении изменений в настоящие правила в целях размещения указанных объектов.

137. Внесение изменений в настоящие правила обеспечивается в течение 30 дней со дня получения такого требования.

138. В целях внесения изменений в настоящие правила в случае, предусмотренном частью 136 настоящих правил, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

## **Глава 7 Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки**

### **7.1 Комплексное развитие территорий**

139. Виды комплексного развития территории:

1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома, указанные в части 140 настоящих правил (далее - комплексное развитие территории жилой застройки);

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены объекты капитального строительства, указанные в части 142 настоящих правил (далее - комплексное развитие территории нежилой застройки);

3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие незастроенной территории);

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (далее - комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).

140. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом Республики Крым. Такие критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких следующих требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает определенное Республикой Крым значение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом Республики Крым;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, определенный Республикой Крым, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения, определенные Республикой Крым.

141. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в части 140 настоящих правил, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной структуры поселения, в котором расположены многоквартирные дома, указанные в части 140 настоящих правил.

142. Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании адресных программ, утвержденных Правительством Республики Крым;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на них объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным настоящими правилами;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.

143. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в части 142 настоящих правил, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемента планировочной структуры с земельными участками, предусмотренными частью 142 настоящих правил.

144. При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.

145. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации комплексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическим лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим лицом, определенным Республикой Крым (далее - юридические лица, определенные Российской Федерацией или Республикой Крым), или лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории.

146. Решение о комплексном развитии территории принимается:

1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в одном из следующих случаев:

а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены исключительно земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности;

б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в рамках приоритетного инвестиционного проекта субъекта Российской Федерации с привлечением средств федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных для предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом, определенным Российской Федерацией;

2) Правительством Республики Крым в одном из следующих случаев:

а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться с привлечением средств бюджета Республики Крым;

б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом, определенным Республикой Крым;

в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более муниципальных образований;

3) главой администрации Кировского района Республики Крым в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части.

147. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные главой администрации Кировского района Республики Крым, подлежат согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым в порядке, установленном нормативным правовым актом Республики Крым. Предметом такого согласования являются границы территории, в отношении которой планируется принятие решения о ее комплексном развитии. Срок такого согласования не может превышать тридцать дней со дня поступления в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Крым проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки.

## **7.2 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, объектов жилищного строительства для маломобильных групп населения при осуществлении строительства (реконструкции) таких объектов**

148. При планировке и застройке территорий необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

149. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в соответствии с требованиями СП 31-102-99 «Свод правил. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», принятого и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 ноября 1999 года № 73, РДС 35-201-99 «Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Министерства труда и

социального развития Российской Федерации от 22 декабря 1999 года № 74/51, СП 35-104-2001 «Свод правил по проектированию и строительству. Здания и помещения с местами труда для инвалидов», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 года № 69, СП 35-101-2001 «Свод правил. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 года № 70, СП 35-102-2001 «Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 года № 71, СП 35-103-2001 «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 года № 72, СП 35-105-2002 «Свод правил. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 19 июля 2002 года № 89, СП 35-106-2003 «Свод правил. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 22 сентября 2003 года № 166, СП 35-112-2005 «Свод правил. Дома-интернаты», одобренного к применению письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 апреля 2004 года № ЛБ-323/9, СП 149.13330.2012 «Свод правил. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Правила проектирования (с Изменением № 1)», утвержденного приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 113/ГС, СП 150.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования (с Изменениями № 1)», утвержденного приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 136/ГС, СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНИП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 904/пр.

150. Проектные решения должны обеспечивать для маломобильных групп населения в зданиях и сооружениях, на их земельных участках, а также на территории общего пользования:

- 1) доступность с учетом расстояний и параметров путей движения к местам обслуживания;
- 2) безопасность путей движения, в том числе эвакуационных, мест целевого посещения и оказания услуги, мест приложения труда;
- 3) условия для своевременной и беспрепятственной эвакуации из здания, сооружения или в пожаробезопасную зону для исключения воздействия опасных факторов пожара;
- 4) условия для своевременного получения полноценной и качественной информации, необходимой для движения к месту целевого посещения и при оказании услуги.

151. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*». Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на часы работы организации (учреждения или предприятия).

### **7.3 Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства**

152. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, предусмотренных пунктом 5 части 159 настоящих правил, за исключением случаев, предусмотренных частью 153 настоящих правил.

153. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

- 1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;
- 2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;
- 3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;
- 4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;
- 5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Республики Крым.

154. Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать десять рабочих дней.

155. Основанием для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства является несоответствие архитектурных решений объекта капитального строительства, определяющих его архитектурно-градостроительный облик и содержащихся в проектной документации либо в задании застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.

156. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства устанавливается Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.

## РАЗДЕЛ II ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

### *Глава 1 Карта градостроительного зонирования*

#### **1.1 Состав и содержание карты градостроительного зонирования**

157. Картой градостроительного зонирования в составе настоящих правил является графическое отображение границ территориальных зон, границ Поселения, границ населенных пунктов, входящих в состав Поселения, границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, состоящей из:

- 1) карты градостроительного зонирования;
- 2) карты границ зон с особыми условиями использования территории.

158. Масштаб карты градостроительного зонирования муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым установлен 1:10000. Масштаб карты градостроительного зонирования населенных пунктов муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым установлен 1:5000

159. На карте градостроительного зонирования отображаются:

- 1) границы территориальных зон, установленные настоящими правилами с учетом требований принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне;
- 2) границы населенных пунктов, входящих в состав Поселения;
- 3) границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия (на отдельной карте);
- 4) территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории Поселения (в случае планирования осуществления такой деятельности);
- 5) территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (при наличии). Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

160. На карте градостроительного зонирования отображаются земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:

- 1) территории, занятые водными объектами;
- 2) территории сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

161. На карте градостроительного зонирования отображаются земельные участки, на которые действие градостроительного регламента не распространяется:

- 1) земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
- 2) ТОП - в границах территорий общего пользования;
- 3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

- 4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

## **1.2 Порядок установления территориальных зон**

162. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

163. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

164. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

165. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- 1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
- 2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым;
- 3) территориальных зон;
- 4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- 5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
- 6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

166. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

- 1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
- 2) красным линиям;
- 3) границам земельных участков;
- 4) границам населенных пунктов в пределах Поселения;
- 5) естественным границам природных объектов;
- 6) иным границам.

167. Границы территориальных зон должны соответствовать следующим требованиям:

- 1) не допускать пересечений с существующими строениями, границами земельных участков (за исключением земельных участков, описание границ которых не соответствует действующему законодательству);
- 2) не выходить за пределы границ Поселения и (или) границы населенных пунктов;
- 3) быть топологически корректными (не допускается наложение смежных зон).

168. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

## **1.3 Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования**

169. С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в Поселении настоящими правилами предусмотрено градостроительное зонирование всей территории на определенное число территориальных зон. Для всех видов территориальных зон устанавливаются градостроительные регламенты, за исключением земельных участков и территорий, для которых в

соответствии с федеральным законодательством градостроительные регламенты не устанавливаются.

170. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым приведен в таблице 1.

### Перечень территориальных зон

Таблица 1

| № п/п                                           | Индекс | Наименование территориальных зон                           |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| <b>Жилые зоны</b>                               |        |                                                            |
| 1                                               | Ж1     | Зона застройки индивидуальными жилыми домами               |
| 2                                               | Ж5     | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами |
| <b>Общественно-деловые зоны</b>                 |        |                                                            |
| 3                                               | O1     | Зона размещения объектов общественно-делового назначения   |
| 4                                               | O2     | Зона размещения объектов социального назначения            |
| 5                                               | O3     | Зона размещения объектов здравоохранения                   |
| 6                                               | O4     | Зона размещения объектов образования и просвещения         |
| 7                                               | O5     | Зона размещения объектов культурно-досуговой деятельности  |
| 8                                               | O6     | Зона размещения объектов религиозного значения             |
| <b>Производственные зоны</b>                    |        |                                                            |
| 9                                               | П1     | Зона размещения объектов производственного назначения      |
| <b>Зона инженерной инфраструктуры</b>           |        |                                                            |
| 10                                              | И      | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры         |
| <b>Зоны транспортной инфраструктуры</b>         |        |                                                            |
| 11                                              | T1     | Зона размещения объектов железнодорожного транспорта       |
| 12                                              | T2     | Зона размещения объектов автомобильного транспорта         |
| <b>Зоны сельскохозяйственного использования</b> |        |                                                            |
| 13                                              | Cx1    | Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения  |
| 14                                              | Cx2    | Зона сельскохозяйственного использования                   |
| <b>Зоны рекреационного назначения</b>           |        |                                                            |
| 15                                              | P1     | Зона размещения объектов физической культуры и спорта      |
| 16                                              | P4     | Зона озелененных территорий общего пользования             |
| <b>Зоны специального назначения</b>             |        |                                                            |
| 17                                              | Cп1    | Зона размещения объектов ритуальной деятельности           |

#### 1.4 Перечень зон с особыми условиями использования территорий

171. На карте градостроительного зонирования муниципального образования Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым выделены зоны с особыми условиями использования территории, установленные на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также возникающие в силу федеральных законов (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) (таблица 2).

Таблица 2

| № п/п | Вид зоны                                                                                                                       | Основание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;</li> <li>- постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий</li> </ul> |

| № п/п | Вид зоны                                                                                                                          | Основание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                   | использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2     | Водоохранная зона                                                                                                                 | - «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3     | Прибрежная защитная полоса                                                                                                        | - постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4     | Зоны затопления и подтопления                                                                                                     | - «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ;<br>- постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5     | Защитная зона объекта культурного наследия                                                                                        | - Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;<br>- Закон Республики Крым от 11 сентября 2014 года № 68-ЗРК «Об объектах культурного наследия в Республике Крым».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6     | Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | - постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 года № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» (вместе с «Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | Придорожные полосы автомобильных дорог                                                                                            | Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8     | Санитарно-защитная зона                                                                                                           | - Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;<br>- Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;<br>- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);<br>- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;<br>- постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использование земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;<br>- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр);<br>- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 июня 2003 года № 135 «О введении в |

| № п/п | Вид зоны                                                                          | Основание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   | <p>действие Санитарных правил и нормативов - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03» (вместе с «СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;</p> <p>- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2003 года № 18 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03» (вместе с «СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9     | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | <p>- «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;</p> <p>- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</p> <p>- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002года).</p> |

172. До 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:

1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;

4) решением суда.

173. В случаях, если это предусмотрено законодательством, действовавшим на день установления зоны с особыми условиями использования территории, указанной в части 167 настоящих правил, такая зона считается установленной при условии, что установлено или утверждено описание местоположения границ такой зоны в текстовой и (или) графической форме или границы такой зоны обозначены на местности.

174. Зоны с особыми условиями использования территорий, которые установлены до 1 января 2025 года нормативными правовыми актами или решениями об их установлении, при соблюдении условий, указанных в частях 167 и 168 настоящих правил, считаются установленными вне зависимости от соответствия решений об их установлении требованиям, установленным в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации. Внесение изменений в указанные решения или принятие новых решений об установлении таких зон и (или) их границ в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации не требуется, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

175. Если зона с особыми условиями использования территории, требование об установлении которой предусмотрено в соответствии с федеральным законом, не была установлена до 1 января 2025 года либо не были установлены границы такой зоны, такая зона и ее границы должны быть установлены в срок не позднее 1 января 2028 года, за исключением случаев, предусмотренных частями 13 и 15 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## РАЗДЕЛ III ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### Глава 1 Градостроительные регламенты и порядок их применения

#### 1.1 Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж)

##### 1.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1-1 – Ж1-2)

176. Зона застройки индивидуальными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов индивидуального жилищного строительства, домов блокированной застройки, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения.

#### Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 3

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                                           | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 2.1                                                                                    | Для индивидуального жилищного строительства                               | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);<br>выращивание сельскохозяйственных культур;<br>размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек                                    |
| 2     | 2.2                                                                                    | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);<br>производство сельскохозяйственной продукции;<br>размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;<br>содержание сельскохозяйственных животных |
| 3     | 2.3                                                                                    | Блокированная жилая застройка                                             | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха                                                                                                                     |
| 4     | 2.7.2                                                                                  | Размещение гаражей для собственных нужд                                   | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5     | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг                                         | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                        |                                                                                       | недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)                                                                                                                          |
| 6        | 3.1.2                                                                                  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7        | 3.3                                                                                    | Бытовое обслуживание                                                                  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8        | 3.4.1                                                                                  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание                                              | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)                                                                                                                                                |
| 9        | 3.5.1                                                                                  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование                                     | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |
| 10       | 4.4                                                                                    | Магазины                                                                              | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11       | 5.1.2                                                                                  | Обеспечение занятий спортом в помещениях                                              | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12       | 5.1.3                                                                                  | Площадки для занятий спортом                                                          | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13       | 8.3                                                                                    | Обеспечение внутреннего правопорядка                                                  | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий                                                                                                                       |
| 14       | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть                                                                  | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами                                                            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                                                                                              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                        |                                                                                                                              | разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15       | 12.0.2                                                                                 | Благоустройство территории                                                                                                   | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов                                                                                    |
| 16       | 14.0                                                                                   | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 4

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                  | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 5

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                             | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2.1.1                                                                                  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |
| 2        | 2.7.1                                                                                  | Хранение автотранспорта                     | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                          | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                        |                                          | хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3        | 3.2.1                                                                                  | Дома социального обслуживания            | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами                                                                                                                                                                                                    |
| 4        | 3.2.2                                                                                  | Оказание социальной помощи населению     | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам |
| 5        | 3.2.3                                                                                  | Оказание услуг связи                     | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6        | 3.2.4                                                                                  | Общежития                                | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7                                                                                                                                                                                                              |
| 7        | 3.6.1                                                                                  | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8        | 3.7.1                                                                                  | Осуществление религиозных обрядов        | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, моленные дома, синагоги)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9        | 3.7.2                                                                                  | Религиозное управление и образование     | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)                                                                                                                |
| 10       | 3.10.1                                                                                 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание   | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11       | 4.1                                                                                    | Деловое управление                       | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)                                                                   |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12       | 4.5                                                                                    | Банковская и страховая деятельность   | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги                                                                                                                                                                         |
| 13       | 4.6                                                                                    | Общественное питание                  | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)                                                                                                                                                                    |
| 14       | 4.7                                                                                    | Гостиничное обслуживание              | Размещение гостиниц                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15       | 7.2.2                                                                                  | Обслуживание перевозок пассажиров     | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6                                                                                     |
| 16       | 7.2.3                                                                                  | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту                                                                                                                                                                                                            |
| 17       | 13.1                                                                                   | Ведение огородничества                | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;<br>размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур                                               |
| 18       | 13.2                                                                                   | Ведение садоводства                   | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;<br>размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 6

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                            | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Для индивидуального жилищного строительства                                            | Минимальный размер – 300 кв. м.<br>Максимальный размер – 2500 кв. м.<br>Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков на основании: | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений*:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>* В условиях реконструкции и при сложившейся застройке при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непроектируемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно, допускается сокращение минимальных отступов от границы земельного участка до индивидуального жилого дома до следующих значений:<br>для одноэтажного жилого дома – 1 м.; |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | <p>а) правоустанавливающих документов на ранее учтенные земельные участки;</p> <p>б) ранее принятых решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков;</p> <p>в) в случае, если земельный участок предоставляется собственнику, расположенного на земельном участке здания, сооружения, при невозможности формирования земельного участка минимального размера в условиях сложившейся застройки.</p> | <p>для двухэтажного жилого дома – 1,5 м.;<br/>для трёхэтажного жилого дома – 2 м.<br/>Расстояние до расположенного на смежном земельном участке индивидуального жилого дома составляет не менее 6 м.</p> <p>2) Минимальные отступы хозяйственных построек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красных линий улиц и проездов (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории или проездом) – 5 м.</li> </ul> <p>3) До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от жилого дома (с учетом требований п. 4.1.5 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства») – 3 м;</li> <li>- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;</li> <li>- от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м.</li> </ul> <p>4) Расстояние от окон жилых помещений домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.</p> <p>5) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета необходимо принимать не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до стен ближайшего дома – 12 м;</li> <li>- до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.</li> </ul> <p>6) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы) **: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;</li> <li>- расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.;</li> </ul> <p>** В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.</p> <p>7) Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>8) Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 12,0 м.</p> <p>9) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p>10) Максимальный коэффициент использования территории – 0,8.</p> |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | Малозэтажная многоквартирная жилая застройка                                           | не подлежат установлению и определяется в соответствии с документацией по планировке территории, нормативами градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства. Для существующих многоквартирных домов максимальная площадь земельного участка устанавливается в соответствии с проектом межевания территории | <p>1) Минимальные отступы жилого дома:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Минимальные отступы хозяйственных построек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красных линий улиц и проездов (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории или проездом) – 5 м.</li> </ul> <p>3) Минимальные отступы зданий, сооружений от границы земельного участка со стороны прилегающих земельных участков определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»</p> <p>4) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы) *:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;</li> <li>- для жилых зданий высотой четыре этажа – не менее 20 м;</li> <li>- расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.;</li> </ul> <p>*В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.</p> <p>5) Предельное количество надземных этажей – 4, включая мансардный.</p> <p>6) Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 12,0 м.</p> <p>7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, в условиях реконструкции – 40 %</p> <p>8) Максимальный коэффициент использования территории – 1.</p> |
| 3        | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)              | Минимальный размер – 300 кв. м.<br>Максимальный размер – 1500 кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                          | <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br/> - до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>* В условиях реконструкции и при сложившейся застройке при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно, допускается сокращение минимальных отступов от границы земельного участка до индивидуального жилого дома до следующих значений:<br/> для одноэтажного жилого дома – 1 м.;<br/> для двухэтажного жилого дома – 1,5 м.;<br/> для трёхэтажного жилого дома – 2 м.</p> <p>Расстояние до расположенного на смежном земельном участке индивидуального жилого дома составляет не менее 6 м.</p> <p>2) Минимальные отступы хозяйственных построек:<br/> - от красных линий улиц и проездов (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории или проездом) – 5 м.</p> <p>3) До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:<br/> - от жилого дома (с учетом требований п. 4.1.5 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства») – 3 м;<br/> - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;<br/> - от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м.</p> <p>4) Расстояние от окон жилых помещений домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.</p> <p>5) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета необходимо принимать не менее:<br/> - до стен ближайшего дома – 12 м;<br/> - до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.</p> <p>6) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы) **:<br/> - для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;<br/> - расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.;</p> <p>** В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.</p> |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>7) Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>8) Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 12,0 м.</p> <p>9) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p>10) Максимальный коэффициент использования территории – не подлежит установлению</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4        | Блокированная жилая застройка                                                          | не подлежат установлению и определяется в соответствии с документацией по планировке территории, нормативами градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства. | <p>1) Минимальные отступы жилого дома*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>* В условиях реконструкции и при сложившейся застройке при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно, допускается сокращение минимальных отступов от границы земельного участка до индивидуального жилого дома до следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>для одноэтажного жилого дома – 1 м.;</li> <li>для двухэтажного жилого дома – 1,5 м.;</li> <li>для трёхэтажного жилого дома – 2 м.</li> </ul> <p>Расстояние до расположенного на смежном земельном участке индивидуального жилого дома составляет не менее 6 м.</p> <p>2) Минимальные отступы хозяйственных построек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красных линий улиц и проездов (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории или проездом) – 5 м.</li> </ul> <p>3) Минимальный отступ зданий, сооружений от границы земельного участка со стороны общей стены между блоками (блок-секциями) – 0 м.</p> <p>4) До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее**:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от жилого дома (с учетом требований п. 4.1.5 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства») – 3 м;</li> <li>- от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м.</li> </ul> <p>** Допускается блокирование жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев с учётом противопожарных требований.</p> <p>5) Расстояние от окон жилых помещений до домов и хозяйственных построек (сарая, гаража,</p> |

| № п/п                                  | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.</p> <p>6) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета необходимо принимать не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- до стен ближайшего дома – 12 м;</li><li>- до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.</li></ul> <p>7) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы) ***:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;</li><li>- расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.;</li></ul> <p>*** В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.</p> <p>8) Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>9) Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 12,0 м.</p> <p>10) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60%.</p> <p>11) Максимальный коэффициент использования территории – 0,8.</p> |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
| 5                                      | Хранение автотранспорта                                                                | <p>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:</p> <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table> <p>Максимальный размер – 0,5 га.</p> | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30      | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li><li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</li></ul> <p>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</p> <table><tr><td rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td></td><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Одноэтажных                            | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
| Двухэтажных                            | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
| Трехэтажных                            | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
| Четырехэтажных                         | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
| Пятиэтажных                            | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
| Наземных стоянок автомобилей           | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
|                                        | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
|                                        | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101-300 | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами    | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35      | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |
| Торцы жилых домов без окон             | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25      | 35          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                           | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 | 50 | 50         | 50         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                           | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |            |            |            |
| 6        | Размещение гаражей для собственных нужд                                                | Минимальный размер - 25 кв. м. Максимальный размер – не подлежит установлению                                                                                             | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».<br>3) Допускается блокирование гаража общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации. |    |    |            |            |            |
| 7        | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | регламентами, нормами и правилами.                                                                                                                                                                           | <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.</p> <p>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»</p>                                                                             |
| 8        | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.</p>                                                               |
| 9        | Дома социального обслуживания                                                          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Предельное количество надземных этажей – 2.</p> <p>3) Предельная высота – 10 м.</p> <p>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> |
| 10       | Оказание социальной помощи населению                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Предельное количество надземных этажей – 2.</p> <p>3) Предельная высота – 10 м.</p> <p>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> |
| 11       | Оказание услуг связи                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории,                                                              | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | действующими техническими регламентами, нормами и правилами.                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> <li>2) Предельное количество надземных этажей – 2.</li> <li>3) Предельная высота – 10 м.</li> <li>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12       | Общежития                                                                              | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> </li> <li>2) Предельное количество надземных этажей – 2.</li> <li>3) Предельная высота – 10 м.</li> <li>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| 13       | Бытовое обслуживание                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> </li> <li>2) Предельное количество надземных этажей – 2.</li> <li>3) Предельная высота – 10 м.</li> <li>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 14       | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> </li> <li>2) Предельное количество надземных этажей – 2.</li> <li>3) Предельная высота – 10 м.</li> <li>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</li> <li>5) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».</li> </ul> |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                       | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15       | Дошкольное, начальное и среднее общее образование                                      | 1) не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) в городе – 25 м; в сельских населенных пунктах – 10 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м;<br>- до соседних зданий, строений, сооружений - по нормам естественной освещенности и инсоляции, но не менее 12 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009», СП 252.1325800.2016. «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», СП 460.1325800.2019 «Свод правил. Здания образовательных организаций дополнительного образования детей. Правила проектирования» |
| 16       | Объекты культурно-досуговой деятельности                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами    | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17       | Осуществление религиозных обрядов                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами    | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391.1325800.2017. «Свод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | правил. Храмы православные. Правила проектирования»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18       | Религиозное управление и образование                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования» |
| 19       | Амбулаторное ветеринарное обслуживание                                                 | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 2.<br>3) Предельная высота – 10 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.                                                                                        |
| 20       | Деловое управление                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 2.<br>3) Предельная высота – 10 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.                                                                                       |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21       | Банковская и страховая деятельность                                                    | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |
| 22       | Магазины                                                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 2.<br>3) Предельная высота – 10 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23       | Общественное питание                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 2.<br>3) Предельная высота – 10 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24       | Гостиничное обслуживание                                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 2.<br>3) Предельная высота – 10 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| № п/п                                                                                                                                              | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                            |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>5) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 257.1325800.2016 «Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования» |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| 25                                                                                                                                                 | Служебные гаражи                                                                       | <div>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:<table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table>Максимальный размер – 0,5 га.</div> | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30         | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br/>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br/>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br/>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки <u>следует принимать, не менее:</u><table><tr><td rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td></td><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)</td><td>25</td><td>50</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td></tr></table></div> <div>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</div> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
| Одноэтажных                                                                                                                                        | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Двухэтажных                                                                                                                                        | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Трехэтажных                                                                                                                                        | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Четырехэтажных                                                                                                                                     | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Пятиэтажных                                                                                                                                        | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Наземных стоянок автомобилей                                                                                                                       | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                             | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101-300    | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35         | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Торцы жилых домов без окон                                                                                                                         | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25         | 35          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                   | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50         | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | по расчету                                                                                                                                                                                                                                                                    | по расчету | по расчету  |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26       | Обеспечение занятий спортом в помещениях                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» |
| 27       | Площадки для занятий спортом                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».                                                                       |
| 28       | Обслуживание перевозок пассажиров                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29       | Стоянки транспорта общего пользования                                                  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30       | Обеспечение внутреннего правопорядка                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, сооружений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 м.</p> <p>3) от иных границ земельных участков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков;</li> <li>- расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.</li> </ul> <p>4) Предельное количество надземных этажей – 2.</p> <p>5) Предельная высота – 10 м.</p> <p>6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>7) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических</p> |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                          | регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31       | Ведение огородничества                                                                 | Минимальный размер – 600 кв. м.<br>Максимальный размер – 2000 кв. м      | 1) Минимальные отступы хозяйственных построек:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- от границ земельного участка до хозяйственных построек – 1 м.<br>2) Предельная высота хозяйственных построек – 3 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32       | Ведение садоводства                                                                    | Минимальный размер – 600 кв. м.<br>Максимальный размер – 1200 кв. м      | 1) Минимальные отступы жилого дома*:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>* В условиях реконструкции и при сложившейся застройке при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно, допускается сокращение минимальных отступов от границы земельного участка до индивидуального жилого дома до следующих значений:<br>для одноэтажного жилого дома – 1 м.;<br>для двухэтажного жилого дома – 1,5 м.;<br>для трёхэтажного жилого дома – 2 м.<br>Расстояние до расположенного на смежном земельном участке индивидуального жилого дома составляет не менее 6 м.<br>2) Минимальные отступы хозяйственных построек:<br>- от красных линий улиц и проездов (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории или проездом) – 5 м.<br>3) Минимальные расстояния до соседнего участка должны быть не менее:<br>- от садового (или жилого) дома – 3 м;<br>- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;<br>- от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м.<br>4) Минимальные расстояния между постройками должны быть:<br>- от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей бани (сауны), надворной уборной – 8 м;<br>- от колодца до надворной уборной и компостного устройства – 8 м.<br>5) При отсутствии централизованной канализации расстояние от надворной уборной необходимо принимать не менее:<br>- до стен соседнего дома – 12 м;<br>- до источника водоснабжения (колодца или артезианской скважины) – согласно пунктам 8.1 |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства           | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | <p>и 8.2 СП 53-13330.2019 «Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)».</p> <p>6) Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового земельного участка не нормируются.</p> <p>7) Противопожарные расстояния между садовыми или жилыми домами, расположенными на соседних участках, следует принимать по таблице 1 СП 4.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p> <p>8) Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, гаража-стоянки, бани), расположенных на соседних садовых земельных участках, должны быть не менее 4 м.</p> <p>9) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы) **: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;</li> <li>- расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.;</li> </ul> <p>** В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.</p> <p>10) Предельное количество надземных этажей – 3 м.</p> <p>11) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.</p> |
| 33       | Улично-дорожная сеть                                                                             | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34       | Благоустройство территории                                                                       | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35       | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | малоэтажном жилом комплексе                                                            |                                                                          |                                                                                                    |

177. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учетом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

178. Размещение объектов капитального строительства (магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, объектов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

179. Земельные участки, предназначенные для жилой застройки, должны содержать необходимые элементы планировочной структуры (площадки отдыха, игровые, спортивные, хозяйственные площадки, зеленые насаждения).

180. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

### **1.1.2 Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж5)**

181. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно малоэтажных (не выше 4 надземных этажей, включая мансардный) многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения преимущественно местного значения, стоянок автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, иных объектов, согласно градостроительным регламентам.

### **Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 7

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                             | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2.1.1                                                                                  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |
| 2     | 2.3                                                                                    | Блокированная жилая застройка               | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных                                                                                                                           |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                        |                                                                                       | вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3        | 2.7.2                                                                                  | Размещение гаражей для собственных нужд                                               | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4        | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг                                                     | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |
| 5        | 3.1.2                                                                                  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | 3.2.1                                                                                  | Дома социального обслуживания                                                         | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами                                                                                                                                                                                                                      |
| 7        | 3.2.2                                                                                  | Оказание социальной помощи населению                                                  | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам                   |
| 8        | 3.2.3                                                                                  | Оказание услуг связи                                                                  | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9        | 3.2.4                                                                                  | Общежития                                                                             | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора                                                                                                                                                                                                                 |
| 10       | 3.3                                                                                    | Бытовое обслуживание                                                                  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11       | 3.4.1                                                                                  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание                                              | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)                                                                                                                                                                         |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                   | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12       | 3.5.1                                                                                  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом                                                                                              |
| 13       | 3.6.1                                                                                  | Объекты культурно-досуговой деятельности          | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14       | 4.4                                                                                    | Магазины                                          | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15       | 4.5                                                                                    | Банковская и страховая деятельность               | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16       | 4.6                                                                                    | Общественное питание                              | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17       | 5.1.2                                                                                  | Обеспечение занятий спортом в помещениях          | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18       | 5.1.3                                                                                  | Площадки для занятий спортом                      | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19       | 8.3                                                                                    | Обеспечение внутреннего правопорядка              | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий                                                                                                                                                                                                                    |
| 20       | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть                              | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 21       | 12.0.2                                                                                 | Благоустройство территории                        | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов                                                                                                                                                                                                              |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 8

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                  | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 9

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                             | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2.1                                                                                    | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);<br>выращивание сельскохозяйственных культур;<br>размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек |
| 2     | 2.7.1                                                                                  | Хранение автотранспорта                     | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора                                                                                                                                                                                                       |
| 3     | 3.7.1                                                                                  | Осуществление религиозных обрядов           | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4     | 3.7.2                                                                                  | Религиозное управление и образование        | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)                                                                                                                                                       |
| 5     | 3.8.1                                                                                  | Государственное управление                  | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги                                                                                                                                                                                                                          |
| 6     | 3.10.1                                                                                 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание      | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7        | 4.1                                                                                    | Деловое управление                    | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 8        | 4.7                                                                                    | Гостиничное обслуживание              | Размещение гостиниц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9        | 4.9.2                                                                                  | Стоянка транспортных средств          | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок                                                                                                                                                                    |
| 10       | 7.2.2                                                                                  | Обслуживание перевозок пассажиров     | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6                                                                                                                                                                               |
| 11       | 7.2.3                                                                                  | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 10

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Для индивидуального жилищного строительства                                            | <p>Минимальный размер – 300 кв. м.<br/> Максимальный размер – 2500 кв. м.<br/> Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков на основании:</p> <p>а) правоустанавливающих документов на ранее учтенные земельные участки;<br/> б) ранее принятых решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков;<br/> в) в случае, если земельный участок</p> | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений*:<br/> - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br/> - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br/> * В условиях реконструкции и при сложившейся застройке при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно, допускается сокращение минимальных отступов от границы земельного участка до индивидуальных жилого дома до следующих значений:<br/> для одноэтажного жилого дома – 1 м.;<br/> для двухэтажного жилого дома – 1,5 м.;<br/> для трёхэтажного жилого дома – 2 м.<br/> Расстояние до расположенного на смежном земельном участке индивидуального жилого дома составляет не менее 6 м.<br/> 2) Минимальные отступы хозяйственных построек:</p> |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | предоставляются собственнику, расположенного на земельном участке здания, сооружения, при невозможности формирования земельного участка минимального размера в условиях сложившейся застройки.                            | <p>- от красных линий улиц и проездов (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории или проездом) – 5 м.</p> <p>3) До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:</p> <p>- от жилого дома (с учетом требований п. 4.1.5 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства») – 3 м;</p> <p>- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;</p> <p>- от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м.</p> <p>4) Расстояние от окон жилых помещений домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.</p> <p>5) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета необходимо принимать не менее:</p> <p>- до стен ближайшего дома – 12 м;</p> <p>- до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.</p> <p>6) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы) **::</p> <p>- для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;</p> <p>- расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.;</p> <p>** В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.</p> <p>7) Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>8) Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 12,0 м.</p> <p>9) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p>10) Максимальный коэффициент использования территории – 0,8.</p> |
| 2        | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка                                            | не подлежат установлению и определяется в соответствии с документацией по планировке территории, нормативами градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями | <p>1) Минимальные отступы жилого дома:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Минимальные отступы хозяйственных построек:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | <p>градостроительного и земельного законодательства. Для существующих многоквартирных домов максимальная площадь земельного участка устанавливается в соответствии с проектом межевания территории</p>                                                                      | <p>- от красных линий улиц и проездов (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории или проездом) – 5 м.</p> <p>3) Минимальные отступы зданий, сооружений от границы земельного участка со стороны прилегающих земельных участков определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»</p> <p>4) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы) *:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;</li> <li>- для жилых зданий высотой четыре этажа – не менее 20 м;</li> <li>- расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.;</li> </ul> <p>*В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.</p> <p>5) Предельное количество надземных этажей – 4, включая мансардный.</p> <p>6) Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15,0 м.</p> <p>7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, в условиях реконструкции – 40 %</p> <p>8) Максимальный коэффициент использования территории – 1.</p> |
| 3        | Блокированная жилая застройка                                                          | не подлежат установлению и определяется в соответствии с документацией по планировке территории, нормативами градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства. | <p>1) Минимальные отступы жилого дома*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>* В условиях реконструкции и при сложившейся застройке при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно, допускается сокращение минимальных отступов от границы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                          | <p>земельного участка до индивидуального жилого дома до следующих значений:<br/>         для одноэтажного жилого дома – 1 м.;<br/>         для двухэтажного жилого дома – 1,5 м.;<br/>         для трёхэтажного жилого дома – 2м.<br/>         Расстояние до расположенного на смежном земельном участке индивидуального жилого дома составляет не менее 6 м.</p> <p>2) Минимальные отступы хозяйственных построек:<br/>         - от красных линий улиц и проездов (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории или проездом) – 5 м.</p> <p>3) Минимальный отступ зданий, сооружений от границы земельного участка со стороны общей стены между блоками (блок-секциями) – 0 м.</p> <p>4) До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее**:<br/>         - от жилого дома (с учетом требований п. 4.1.5 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства») – 3 м;<br/>         - от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м.</p> <p>** Допускается блокирование жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев с учётом противопожарных требований.</p> <p>5) Расстояние от окон жилых помещений до домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.</p> <p>6) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета необходимо принимать не менее:<br/>         - до стен ближайшего дома – 12 м;<br/>         - до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.</p> <p>7) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы) ***:<br/>         - для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;<br/>         - расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.;</p> <p>*** В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.</p> <p>8) Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>9) Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента</p> |

| № п/п                                                                                                                                              | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                             |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 12,0 м.<br>10) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60%.<br>11) Максимальный коэффициент использования территории – 0,8. |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| 4                                                                                                                                                  | Хранение автотранспорта                                                                | <div>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:<table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table>Максимальный размер – 0,5 га.</div> | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                    | 30         | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br/>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br/>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br/>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:<table><tr><td rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td></td><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)</td><td>25</td><td>50</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td></tr></table></div> <div>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</div> <div>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в</div> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
| Одноэтажных                                                                                                                                        | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Двухэтажных                                                                                                                                        | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Трехэтажных                                                                                                                                        | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Четырехэтажных                                                                                                                                     | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Пятиэтажных                                                                                                                                        | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Наземных стоянок автомобилей                                                                                                                       | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                             | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51-100                                                                                                                                                                                                                                         | 101-300    | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                                                                                                                                                                                             | 35         | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Торцы жилых домов без окон                                                                                                                         | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                                                                                                                                                                                                                                             | 25         | 35          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                   | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                                                                                                                                                                                                                             | 50         | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | по расчету                                                                                                                                                                                                                                     | по расчету | по расчету  |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5        | Размещение гаражей для собственных нужд                                                | Минимальный размер - 25 кв. м. Максимальный размер – не подлежит установлению                                                                                                                                | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».<br>3) Допускается блокирование гаража общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.                                                                               |
| 6        | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
| 7        | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8        | Дома социального обслуживания                                                          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами                                                                                                                                         | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> 2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.                                                      |
| 9        | Оказание социальной помощи населению                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> 2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %. |
| 10       | Оказание услуг связи                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> 2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %. |
| 11       | Общежития                                                                              | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> 2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %. |
| 12       | Бытовое обслуживание                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного                                                                                                                      | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> 2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13       | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> 2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>5) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14       | Дошкольное, начальное и среднее общее образование                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) в городе – 25 м; в сельских населенных пунктах – 10 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м;</li> <li>- до соседних зданий, строений, сооружений - по нормам естественной освещенности и инсоляции, но не менее 12 м.</li> </ul> 2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения СНИП 31-06-2009», СП 252.1325800.2016. «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», СП 460.1325800.2019 «Свод |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | правил. Здания образовательных организаций дополнительного образования детей. Правила проектирования»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15       | Объекты культурно-досуговой деятельности                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>3) Предельная высота – 15 м.</p> <p>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p>                                                                                    |
| 16       | Осуществление религиозных обрядов                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»</p> |
| 17       | Религиозное управление и образование                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»</p> |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | Государственное управление                                                             | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.  |
| 19       | Амбулаторное ветеринарное обслуживание                                                 | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.  |
| 20       | Деловое управление                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %. |
| 21       | Магазины                                                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %. |

| №<br>п/п    | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |    |                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22          | Банковская и страховая деятельность                                                    | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |    |             |    |                                                                                                                                                          |
| 23          | Общественное питание                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |    |                                                                                                                                                          |
| 24          | Гостиничное обслуживание                                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>5) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 257.1325800.2016 «Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования»                                                                    |    |             |    |                                                                                                                                                          |
| 25          | Служебные гаражи                                                                       | Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место: <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr></table>                                       | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 | Двухэтажных | 20 | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; |
| Одноэтажных | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |    |                                                                                                                                                          |
| Двухэтажных | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |    |                                                                                                                                                          |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                        |            | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | Трехэтажных                                                                                                                                     | 14         | <div>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br/>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</div> <table><tr><td rowspan="3">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)</td><td>25</td><td>50</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td></tr><tr><td colspan="6">3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</td></tr><tr><td colspan="6">4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |  |  |  |  |  | 4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                                                                                                                                                                                                | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                           | 51-100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101-300                                | свыше 300     |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                              | 25         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Торцы жилых домов без окон                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                              | 15         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25                                     | 35            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                                                                                                                                                                                      | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                              | 50         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                    | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                              | по расчету |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по расчету                             | по расчету    |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |                                                                                        |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | Четырехэтажных                                                                                                                                  | 12         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | Пятиэтажных                                                                                                                                     | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | Наземных стоянок автомобилей                                                                                                                    | 25         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | Максимальный размер – 0,5 га.                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Стоянка транспортных средств                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории. |            | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

| №<br>п/п                                                                                                                                           | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | действующими техническими регламентами, нормами и правилами              | <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</p> <p>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</p> <table><tr><th rowspan="3">Объекты, до которых исчисляется разрыв</th><th colspan="5">Расстояние, м</th></tr><tr><th colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</th></tr><tr><th>10 и менее</th><th>11-50</th><th>51-100</th><th>101-300</th><th>свыше 300</th></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)</td><td>25</td><td>50</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td></tr></table> <p>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования</p> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                             | Расстояние, м                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                    | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101-300                                | свыше 300     |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                | 10                                                                                     | 15                                                                       | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Торцы жилых домов без окон                                                                                                                         | 10                                                                                     | 10                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25                                     | 35            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                   | 25                                                                                     | 50                                                                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25                                                                                     | 50                                                                       | по расчету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | по расчету                             | по расчету    |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27       | Обеспечение занятий спортом в помещениях                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»</p> |
| 28       | Площадки для занятий спортом                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».</p>                                                                       |
| 29       | Обслуживание перевозок пассажиров                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30       | Стоянки транспорта общего пользования                                                  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими                                   | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                                                           | технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31       | Обеспечение внутреннего правопорядка                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 м.</p> <p>3) от иных границ земельных участков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков;</li> <li>- расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.</li> </ul> <p>4) Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>5) Предельная высота – 15 м.</p> <p>6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>7) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.</p> |
| 32       | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории,                                                             | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        | действующими техническими регламентами, нормами и правилами              | городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                       |
| 33    | Благоустройство территории                                                             | Не подлежат установлению                                                 | Не подлежат установлению                                                                           |

182. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учетом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

183. Размещение объектов капитального строительства (магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, объектов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

184. Земельные участки, предназначенные для жилой застройки, должны содержать необходимые элементы планировочной структуры (площадки отдыха, игровые, спортивные, хозяйственные площадки, зеленые насаждения).

185. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

## 1.2 Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны (О)

### 1.2.1 Зона размещения объектов общественно-делового назначения (О1-1 – О1-2)

186. Зона размещения объектов общественно-делового назначения выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов недвижимости с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

**Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 11

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг                                                     | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |
| 2     | 3.1.2                                                                                  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | 3.2.1                                                                                  | Дома социального обслуживания                                                         | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                          | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                        |                                          | размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4        | 3.2.2                                                                                  | Оказание социальной помощи населению     | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам |
| 5        | 3.2.3                                                                                  | Оказание услуг связи                     | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6        | 3.2.4                                                                                  | Общежития                                | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7                                                                                                                                                                                                              |
| 7        | 3.3                                                                                    | Бытовое обслуживание                     | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8        | 3.4.1                                                                                  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)                                                                                                                                                       |
| 9        | 3.4.2                                                                                  | Стационарное медицинское обслуживание    | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации                                                                                                                          |
| 10       | 3.6.1                                                                                  | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11       | 3.6.2                                                                                  | Парки культуры и отдыха                  | Размещение парков культуры и отдыха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12       | 3.6.3                                                                                  | Цирки и зверинцы                         | Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13       | 3.7.1                                                                                  | Осуществление религиозных обрядов        | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молебные дома, синагоги)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14       | 3.7.2                                                                                  | Религиозное управление и образование     | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                                                | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                        |                                                                                | религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15       | 3.8.1                                                                                  | Государственное управление                                                     | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16       | 3.8.2                                                                                  | Представительская деятельность                                                 | Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17       | 3.9.1                                                                                  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) |
| 18       | 3.9.2                                                                                  | Проведение научных исследований                                                | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19       | 3.10.1                                                                                 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание                                         | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20       | 4.1                                                                                    | Деловое управление                                                             | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)                                                                                                                                                                                     |
| 21       | 4.2                                                                                    | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра                                                                                                                                                                                                     |
| 22       | 4.3                                                                                    | Рынки                                                                          | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                          | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                        |                                          | базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23       | 4.4                                                                                    | Магазины                                 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24       | 4.5                                                                                    | Банковская и страховая деятельность      | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25       | 4.6                                                                                    | Общественное питание                     | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26       | 4.7                                                                                    | Гостиничное обслуживание                 | Размещение гостиниц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27       | 4.8.1                                                                                  | Развлекательные мероприятия              | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок                                                                                                                                                                                       |
| 28       | 4.10                                                                                   | Выставочно-ярмарочная деятельность       | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)                                                                                                                                                                                                                 |
| 29       | 5.1.2                                                                                  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30       | 5.1.3                                                                                  | Площадки для занятий спортом             | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31       | 8.3                                                                                    | Обеспечение внутреннего правопорядка     | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий                                                                                                                                                                            |
| 32       | 9.3                                                                                    | Историко-культурная деятельность         | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |
| 33       | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть                     | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                            | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                        |                            | пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 34       | 12.0.2                                                                                 | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов                                                                                 |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 12

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи             | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| 2        | 4.9.2                                                                                  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок                                                                                                |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 13

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                             | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2.1                                                                                    | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                   | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2        | 2.7.1                                                                                  | Хранение автотранспорта                           | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9                                                                                                                                                                                                                         |
| 3        | 3.5.1                                                                                  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом                                                   |
| 4        | 3.5.2                                                                                  | Среднее и высшее профессиональное образование     | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |
| 5        | 4.9.1.1                                                                                | Заправка транспортных средств*                    | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | 4.9.1.2                                                                                | Обеспечение дорожного отдыха*                     | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7        | 4.9.1.3                                                                                | Автомобильные мойки*                              | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8        | 4.9.1.4                                                                                | Ремонт автомобилей*                               | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9        | 7.2.2                                                                                  | Обслуживание перевозок пассажиров                 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10       | 7.2.3                                                                                  | Стоянки транспорта общего пользования             | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Примечание: \* допускается размещать только здания и сооружения дорожного сервиса при условии отсутствия жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений,

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования на расстоянии 50 м. и менее.

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 14

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Для индивидуального жилищного строительства                                            | <p>Минимальный размер – 300 кв. м.<br/> Максимальный размер – 2500 кв. м.<br/> Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков на основании:</p> <p>а) правоустанавливающих документов на ранее учтенные земельные участки;<br/> б) ранее принятых решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков;<br/> в) в случае, если земельный участок предоставляется собственнику, расположенного на земельном участке здания, сооружения, при невозможности формирования земельного участка минимального размера в условиях сложившейся застройки.</p> | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений*:<br/> - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br/> - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br/> * В условиях реконструкции и при сложившейся застройке при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно, допускается сокращение минимальных отступов от границы земельного участка до индивидуального жилого дома до следующих значений:<br/> для одноэтажного жилого дома – 1 м.;<br/> для двухэтажного жилого дома – 1,5 м.;<br/> для трёхэтажного жилого дома – 2 м.<br/> Расстояние до расположенного на смежном земельном участке индивидуального жилого дома составляет не менее 6 м.</p> <p>2) Минимальные отступы хозяйственных построек:<br/> - от красных линий улиц и проездов (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории или проездом) – 5 м.</p> <p>3) До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:<br/> - от жилого дома (с учетом требований п. 4.1.5 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства») – 3 м;<br/> - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;<br/> - от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м.</p> <p>4) Расстояние от окон жилых помещений домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.</p> <p>5) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета необходимо принимать не менее:<br/> - до стен ближайшего дома – 12 м;<br/> - до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.</p> |

| №<br>п/п                                                                         | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
|                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>6) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы) **: </p> <p>- для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;</p> <p>- расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.;</p> <p>** В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.</p> <p>7) Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>8) Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 12,0 м.</p> <p>9) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p>10) Максимальный коэффициент использования территории – 0,8.</p> |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| 2                                                                                | Хранение автотранспорта                                                                | <p>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:</p> <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table> <p>Максимальный размер – 1 га.</p> | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30      | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</p> <p>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</p> <table><tr><th rowspan="2">Объекты, до которых<br/>исчисляется<br/>разрыв</th><th colspan="5">Расстояние, м</th></tr><tr><th colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</th></tr><tr><th></th><th>10 и менее</th><th>11-50</th><th>51-100</th><th>101-300</th><th>свыше 300</th></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table> | Объекты, до которых<br>исчисляется<br>разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Одноэтажных                                                                      | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Двухэтажных                                                                      | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Трехэтажных                                                                      | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Четырехэтажных                                                                   | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Пятиэтажных                                                                      | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Наземных стоянок автомобилей                                                     | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Объекты, до которых<br>исчисляется<br>разрыв                                     | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
|                                                                                  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
|                                                                                  | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101-300 | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                              | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35      | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Торцы жилых домов без окон                                                       | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25      | 35          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50      | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | спорта, детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |            |            |            |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |            |            |            |
| 3        | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |    |    |            |            |            |
| 4        | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Дома социального обслуживания                                                          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.                                                                              |
| 6        | Оказание социальной помощи населению                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.                                                                              |
| 7        | Оказание услуг связи                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Предельное количество надземных этажей – 3.<br>3) Предельная высота – 15 м.<br>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.                                                                              |
| 8        | Общежития                                                                              | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 379.1325800.2020. «Свод правил. Общежития. Правила проектирования» |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | Бытовое обслуживание                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |
| 10       | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».                                                                                                                             |
| 11       | Стационарное медицинское обслуживание                                                  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».                                                      |
| 12       | Дошкольное, начальное и среднее общее образование                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией                                                                                       | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                                                       | <p>в городе – 25 м; в сельских населенных пунктах – 10 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м;</p> <p>- до соседних зданий, строений, сооружений - по нормам естественной освещенности и инсоляции, но не менее 12 м.</p> <p>2) Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009», СП 252.1325800.2016. «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», СП 460.1325800.2019 «Свод правил. Здания образовательных организаций дополнительного образования детей. Правила проектирования»</p> |
| 13       | Среднее и высшее профессиональное образование                                          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) в городе – 25 м; в сельских населенных пунктах – 10 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009», СП 278.1325800.2016. «Свод правил. Здания образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования», СП 279.1325800.2016 «Свод правил. Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования»</p>                                                                                                                                   |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | Объекты культурно-досуговой деятельности                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |
| 15       | Парки культуры и отдыха                                                                | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16       | Цирки и зверинцы                                                                       | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |
| 17       | Осуществление религиозных обрядов                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391.1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»                                                                                                                                                  |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | Религиозное управление и образование                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391.1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»                                                                                                                                                  |
| 19       | Государственное управление                                                             | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |
| 20       | Представительская деятельность                                                         | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |
| 21       | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и                                 | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного                                                                                                                     | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | смежных с ней областях                                                                 | проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                         | с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».                                                                                                                            |
| 22       | Проведение научных исследований                                                        | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».   |
| 23       | Амбулаторное ветеринарное обслуживание                                                 | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24       | Деловое управление                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».</p> |
| 25       | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))         | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».</p> |
| 26       | Рынки                                                                                  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».</p> |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27       | Магазины                                                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»</p> |
| 28       | Банковская и страховая деятельность                                                    | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»</p> |
| 29       | Общественное питание                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»</p> |

| № п/п                                  | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|
| 30                                     | Гостиничное обслуживание                                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                                                                                   | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», СП 257.1325800.2016 «Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования» |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 31                                     | Развлекательные мероприятия                                                            | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                                                                                   | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 32                                     | Служебные гаражи                                                                       | <div>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:</div> <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table> <div>Максимальный размер – 1,0 га.</div> | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30      | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br/>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br/>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br/>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</div> <table><tr><td rowspan="3">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Одноэтажных                            | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Двухэтажных                            | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Трехэтажных                            | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Четырехэтажных                         | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Пятиэтажных                            | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Наземных стоянок автомобилей           | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|                                        | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|                                        | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101-300 | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | 15 | 25         | 35         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Торцы жилых домов без окон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | 10 | 15         | 25         | 35         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 | 50 | 50         | 50         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |            |            |            |
| 33       | Заправка транспортных средств                                                          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |    |    |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34       | Обеспечение дорожного отдыха                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |
| 35       | Автомобильные мойки                                                                    | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |
| 36       | Ремонт автомобилей                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |
| 37       | Стоянка транспортных средств                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими                                   | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| №<br>п/п                                                                                                                                           | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                         | <div>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</div> <table><tr><td rowspan="3">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)</td><td>25</td><td>50</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td></tr></table> <div>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</div> <div>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования</div> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                             | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                     | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101-300                                | свыше 300     |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Торцы жилых домов без окон                                                                                                                         | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                     | 35            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                   | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                        | по расчету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | по расчету                             | по расчету    |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| 38                                                                                                                                                 | Выставочно-ярмарочная деятельность                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</div> <div>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</div> <div>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                                                           | 2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39       | Обеспечение занятий спортом в помещениях                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» |
| 40       | Площадки для занятий спортом                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».                                                                       |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41       | Обслуживание перевозок пассажиров                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42       | Стоянки транспорта общего пользования                                                  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43       | Обеспечение внутреннего правопорядка                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 м.</p> <p>3) от иных границ земельных участков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков;</li> <li>- расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.</li> </ul> <p>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>5) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не</p> |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                        |
| 44    | Историко-культурная деятельность                                                       | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45    | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 46    | Благоустройство территории                                                             | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                   |

187. Парковки, необходимые для обслуживания объектов, размещаются в границах отведенного земельного участка.

188. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учетом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

189. Размещение объектов капитального строительства (магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, объектов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

190. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

### 1.2.2 Зона размещения объектов социального назначения (O2)

191. Зона размещения объектов социального назначения выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов социального назначения с включением объектов инженерной инфраструктуры, а также обслуживающих объектов.

### Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 15

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                               | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 3.2.1                                                                                  | Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                      | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2        | 3.2.2                                                                                  | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам                                                                                    |
| 3        | 3.2.3                                                                                  | Оказание услуг связи                 | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4        | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть                 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велосипедных дорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;<br>размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 5        | 12.0.2                                                                                 | Благоустройство территории           | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов                                                                                                                                                                                                           |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 16

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                   | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |
| 2        | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи                  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо                                                                                                                                                         |
| 3        | 4.9.2                                                                                  | Стоянка транспортных средств      | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                      | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                        |                                      | скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4        | 8.3                                                                                    | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Ростгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |

**Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:** не устанавливаются.

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 17

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 2        | Дома социального обслуживания                                                          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил.                                                                                                                                                                                              |

| № п/п                                  | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
| 3                                      | Оказание социальной помощи населению                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами.                                                                                                                                                                                                  | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
| 4                                      | Оказание услуг связи                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами.                                                                                                                                                                                                  | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
| 5                                      | Служебные гаражи                                                                       | <div>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:</div> <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table> <div>Максимальный размер – 1,0 га.</div> | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br/>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br/>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br/>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</div> <table><tr><td>Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td>Расстояние, м</td></tr><tr><td></td><td>Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |
| Одноэтажных                            | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
| Двухэтажных                            | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
| Трехэтажных                            | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
| Четырехэтажных                         | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
| Пятиэтажных                            | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
| Наземных стоянок автомобилей           | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |
|                                        | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |  |                                                           |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |       |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 и менее                                                                 | 11-50 | 51-100     | 101-300    | свыше 300  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                         | 15    | 25         | 35         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Торцы жилых домов без окон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                         | 10    | 15         | 25         | 35         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                                                         | 50    | 50         | 50         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                         | 50    | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |                                                                            |       |            |            |            |
| 6        | Стоянка транспортных средств                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:                            |                                                                            |       |            |            |            |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Расстояние, м<br>Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |       |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 и менее | 11-50 | 51-100     | 101-300    | свыше 300  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10         | 15    | 25         | 35         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Торцы жилых домов без окон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10         | 10    | 15         | 25         | 35         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25         | 50    | 50         | 50         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25         | 50    | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                    |            |       |            |            |            |
| 7        | Обеспечение внутреннего правопорядка                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 м.<br>3) от иных границ земельных участков:<br>- при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, |            |       |            |            |            |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | <p>приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков;</p> <p>- расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.</p> <p>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>5) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.</p> |
| 8     | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9     | Благоустройство территории                                                             | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

192. Парковки, необходимые для обслуживания объектов, размещаются в границах отведенного земельного участка.

193. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учетом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

194. Размещение объектов капитального строительства (объектов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

195. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

### 1.2.3 Зона размещения объектов здравоохранения (ОЗ-1 – ОЗ-2)

196. Зона объектов здравоохранения выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов здравоохранения и объектов, связанных с ними.

#### Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 18

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                            | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг          | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)                                                      |
| 2     | 3.4.1                                                                                  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание   | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)                                                                                                                                                                                                                              |
| 3     | 3.4.2                                                                                  | Стационарное медицинское обслуживание      | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации                                                                                                                                                                                                 |
| 4     | 3.4.3                                                                                  | Медицинские организации особого назначения | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5     | 9.2.1                                                                                  | Санаторная деятельность                    | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6     | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть                       | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 7     | 12.0.2                                                                                 | Благоустройство территории                 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование |                                                                                                                      |
|          |                                                                                        |              | информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 19

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                   | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 3.7.1                                                                                  | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)                                                                                                                                                       |
| 2        | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи                  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| 3        | 4.9.2                                                                                  | Стоянка транспортных средств      | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок                                                                                                |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 20

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                      | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование         |                                                                                                                                            |
| 1        | 4.4                                                                                    | Магазины             | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м     |
| 2        | 4.6                                                                                    | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 21

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:                                               |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами.                                                                                        | <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.</p> <p>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».</p>       |
| 2        | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».</p> |
| 3        | Стационарное медицинское обслуживание                                                  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».</p> |
| 4        | Медицинские организации особого назначения                                             | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией                                                                                       | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                                                       | <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 5        | Осуществление религиозных обрядов                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391.1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»</p>                                                                                                                                                  |
| 6        | Магазины                                                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»</p> |
| 7        | Общественное питание                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п                                                                                                                                              | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| 8                                                                                                                                                  | Служебные гаражи                                                                       | <div>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:</div> <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table> <div>Максимальный размер – 1,0 га.</div> | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30         | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</div> <div>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</div> <div>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</div> <div>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</div> <table><tr><td rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td></td><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)</td><td>25</td><td>50</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
| Одноэтажных                                                                                                                                        | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Двухэтажных                                                                                                                                        | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Трехэтажных                                                                                                                                        | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Четырехэтажных                                                                                                                                     | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Пятиэтажных                                                                                                                                        | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Наземных стоянок автомобилей                                                                                                                       | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                             | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101-300    | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35         | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Торцы жилых домов без окон                                                                                                                         | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25         | 35          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                   | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50         | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | по расчету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | по расчету | по расчету  |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |

| № п/п                                                                                                                                              | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| 9                                                                                                                                                  | Стоянка транспортных средств                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее: <table><tr><td rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td></td><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)</td><td>25</td><td>50</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                             | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                       | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101-300                                | свыше 300     |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Торцы жилых домов без окон                                                                                                                         | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                     | 35            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                   | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                          | по расчету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | по расчету                             | по расчету    |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10    | Санаторная деятельность                                                                | Минимальный размер (на одно место):<br>- санаториев (без туберкулезных) – 125 кв. м;<br>- санаториев для родителей с детьми и детских санаториев (без туберкулезных) – 145 кв. м;<br>- иных объектов – не подлежат установлению.<br>Максимальный размер (на одно место):<br>санаториев (без туберкулезных) – 150 кв. м;<br>- санаториев для родителей с детьми и детских санаториев (без туберкулезных) – 170 кв. м;<br>- иных объектов – не подлежат установлению. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |
| 11    | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                                                                                                                                         | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12    | Благоустройство территории                                                             | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

197. Парковки, необходимые для обслуживания объектов, размещаются в границах отведенного земельного участка.

198. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учетом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

199. Размещение объектов капитального строительства (магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, объектов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

200. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

### 1.2.4 Зона размещения объектов образования и просвещения (О4-1 – О4-2)

201. Зона размещения объектов образования и просвещения выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения, с включением объектов инженерной инфраструктуры, а также обслуживающих объектов.

#### Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 22

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                   | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг                 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)                          |
| 2     | 3.2.4                                                                                  | Общежития                                         | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3     | 3.5.1                                                                                  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом                                                   |
| 4     | 3.5.2                                                                                  | Среднее и высшее профессиональное образование     | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |
| 5     | 3.9.2                                                                                  | Проведение научных исследований                   | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)                                                                                                                                                                                                                             |
| 6     | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть                              | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами                                                                          |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                            | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                        |                            | 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7        | 12.0.2                                                                                 | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 23

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                          | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи                         | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| 2        | 4.9.2                                                                                  | Стоянка транспортных средств             | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок                                                                                                |
| 3        | 5.1.2                                                                                  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях                                                                                                                                                                                                          |
| 4        | 5.1.3                                                                                  | Площадки для занятий спортом             | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)                                                                                                                                                                                      |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 24

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                      | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование         |                                                                                                                                            |
| 1        | 4.4                                                                                    | Магазины             | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м     |
| 2        | 4.6                                                                                    | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.</p> <p>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»</p>                                                                                                                     |
| 2        | Общежития                                                                              | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | <p>4) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>6) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 379.1325800.2020. «Свод правил. Общежития. Правила проектирования»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3        | Дошкольное, начальное и среднее общее образование                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами  | <p>2) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) в городе – 25 м; в сельских населенных пунктах – 10 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м;</li> <li>- до соседних зданий, строений, сооружений - по нормам естественной освещенности и инсоляции, но не менее 12 м.</li> </ul> <p>3) Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>5) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009», СП 252.1325800.2016. «Свод правил.</p> |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», СП 460.1325800.2019 «Свод правил. Здания образовательных организаций дополнительного образования детей. Правила проектирования»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | Среднее и высшее профессиональное образование                                          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) в городе – 25 м; в сельских населенных пунктах – 10 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения СНИП 31-06-2009», СП 278.1325800.2016. «Свод правил. Здания образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования», СП 279.1325800.2016 «Свод правил. Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования» |
| 5     | Проведение научных исследований                                                        | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНИП 31-06-2009».                                                                                                                                         |
| 6     | Магазины                                                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| № п/п                                     | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------------------|----|----|----|----|----|
|                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| 7                                         | Общественное питание                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                                                                      | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| 8                                         | Служебные гаражи                                                                       | <div>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:<table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table>Максимальный размер – 1,0 га.</div> | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30      | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br/>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br/>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br/>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:<table><tr><td rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td></td><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ,</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table></div> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Одноэтажных                               | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| Двухэтажных                               | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| Трехэтажных                               | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| Четырехэтажных                            | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| Пятиэтажных                               | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| Наземных стоянок автомобилей              | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв    | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
|                                           | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
|                                           | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101-300 | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами       | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35      | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| Торцы жилых домов без окон                | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25      | 35          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50      | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                           |    |    |    |    |    |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |       |            |            |            |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                        | 50    | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |                                                           |       |            |            |            |
| 9        | Стоянка транспортных средств                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:                            |                                                           |       |            |            |            |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Расстояние, м                                             |       |            |            |            |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |       |            |            |            |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 и менее                                                | 11-50 | 51-100     | 101-300    | свыше 300  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                        | 15    | 25         | 35         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Торцы жилых домов без окон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                        | 10    | 15         | 25         | 35         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                                                        | 50    | 50         | 50         | 50         |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | площадок для отдыха, игр и спорта, детских<br>Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |            |            |            |
| 10       | Обеспечение занятий спортом в помещениях                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования» |    |    |            |            |            |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | Площадки для занятий спортом                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования». |
| 12    | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13    | Благоустройство территории                                                             | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

202. Парковки, необходимые для обслуживания объектов, размещаются в границах отведенного земельного участка.

203. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учетом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

204. Размещение объектов капитального строительства (магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, объектов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

205. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

### **1.2.5 Зона размещения объектов культурно-досуговой деятельности (О5-1 – О5-2)**

206. Зона размещения объектов культурно-досуговой деятельности выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции культурно-досуговых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных объектов, с включением объектов инженерной инфраструктуры, а также обслуживающих объектов.

**Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 26

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования<br>земельного участка и объекта<br>капитального строительства |                                          | Описание вида разрешенного использования земельного участка и<br>объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                          | Наименование                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 3.6.1                                                                                        | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2        | 3.6.2                                                                                        | Парки культуры и отдыха                  | Размещение парков культуры и отдыха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3        | 3.6.3                                                                                        | Цирки и зверинцы                         | Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4        | 9.3                                                                                          | Историко-культурная деятельность         | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:<br>объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм                          |
| 5        | 12.0.1                                                                                       | Улично-дорожная сеть                     | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;<br>размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 6        | 12.0.2                                                                                       | Благоустройство территории               | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов                                                                                                                                                                                                  |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 27

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного<br>участка и объекта капитального строительства |                                   | Описание вида разрешенного использования<br>земельного участка и объекта капитального<br>строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                       | Наименование                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 3.1.1                                                                                     | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |
| 2        | 4.9                                                                                       | Служебные гаражи                  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                        |              | деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 28

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                             | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                                |                                                                                                                                                                 |
| 1        | 5.1.1                                                                                  | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) |
| 2        | 5.1.2                                                                                  | Обеспечение занятий спортом в помещениях    | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях                                      |
| 3        | 5.1.3                                                                                  | Площадки для занятий спортом                | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)                  |
| 4        | 5.1.4                                                                                  | Оборудованные площадки для занятий спортом  | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)          |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 29

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

| № п/п                                  | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|
| 2                                      | Объекты культурно-досуговой деятельности                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                                                                                   | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 3                                      | Парки культуры и отдыха                                                                | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 4                                      | Цирки и зверинцы                                                                       | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                                                                                   | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 5                                      | Служебные гаражи                                                                       | <div>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:</div> <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table> <div>Максимальный размер – 1,0 га.</div> | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30      | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br/>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br/>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br/>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</div> <table><tr><td rowspan="3">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Одноэтажных                            | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Двухэтажных                            | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Трехэтажных                            | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Четырехэтажных                         | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Пятиэтажных                            | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Наземных стоянок автомобилей           | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|                                        | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|                                        | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101-300 | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 | 15 | 25         | 35         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Торцы жилых домов без окон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | 10 | 15         | 25         | 35         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 | 50 | 50         | 50         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| 6        | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий                                            | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- |    |    |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7        | Обеспечение занятий спортом в помещениях                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»              |
| 8        | Площадки для занятий спортом                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
| 9        | Оборудованные площадки для занятий спортом                                             | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и                                                                                         |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»                                                                                                                              |
| 10    | Историко-культурная деятельность                                                       | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11    | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 12    | Благоустройство территории                                                             | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                   |

207. Парковки, необходимые для обслуживания объектов, размещаются в границах отведенного земельного участка.

208. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учетом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

209. Размещение объектов капитального строительства (магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, объектов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

210. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

#### **1.2.6 Зона размещения объектов религиозного назначения (О6-1 – О6-2)**

211. Зона размещения объектов религиозного назначения выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции культовых объектов с включением объектов инженерной инфраструктуры, а также обслуживающих объектов.

**Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования<br>земельного участка и объекта<br>капитального строительства |                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и<br>объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                          | Наименование                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 3.1.1                                                                                        | Предоставление коммунальных услуг     | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)                                                         |
| 2        | 3.7.1                                                                                        | Осуществление религиозных обрядов     | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3        | 3.7.2                                                                                        | Религиозное управление и образование  | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)                                                                                                                                                                                          |
| 4        | 7.2.1                                                                                        | Размещение автомобильных дорог        | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения                                 |
| 5        | 7.2.3                                                                                        | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | 9.3                                                                                          | Историко-культурная деятельность      | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:<br>объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, действующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм                            |
| 7        | 12.0.1                                                                                       | Улично-дорожная сеть                  | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;<br>размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 8        | 12.0.2                                                                                       | Благоустройство территории            | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов                                                                                                                                                                                                  |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 31

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи             | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| 4     | 4.9.2                                                                                  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок                                                                                                |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 32

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                            | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 3.8.1                                                                                  | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги |
| 2     | 12.1                                                                                   | Ритуальная деятельность    | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;<br>размещение соответствующих культовых сооружений;<br>осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения                                                                                         |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 33

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2        | Осуществление религиозных обрядов                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»                                                                     |
| 3        | Религиозное управление и образование                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»                                                                     |
| 4        | Государственное управление                                                             | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- |

| № п/п                                                                                                                                              | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».                       |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| 5                                                                                                                                                  | Служебные гаражи                                                                       | <div>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:</div> <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table> <div>Максимальный размер – 1,0 га.</div> | Одноэтажных                                                                                        | 30         | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</div> <div>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</div> <div>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</div> <div>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</div> <table><tr><th rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</th><th colspan="5">Расстояние, м</th></tr><tr><th colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</th></tr><tr><th></th><th>10 и менее</th><th>11-50</th><th>51-100</th><th>101-300</th><th>свыше 300</th></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)</td><td>25</td><td>50</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td></tr></table> <div>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</div> <div>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-</div> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
| Одноэтажных                                                                                                                                        | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Двухэтажных                                                                                                                                        | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Трехэтажных                                                                                                                                        | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Четырехэтажных                                                                                                                                     | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Пятиэтажных                                                                                                                                        | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Наземных стоянок автомобилей                                                                                                                       | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                             | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51-100                                                                                             | 101-300    | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                                                                                                 | 35         | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Торцы жилых домов без окон                                                                                                                         | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                                 | 25         | 35          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                   | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                                                                 | 50         | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | по расчету                                                                                         | по расчету | по расчету  |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |

| № п/п                                                                                                                                              | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| 6                                                                                                                                                  | Стоянка транспортных средств                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br/>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br/>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</div> <div>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</div> <table><tr><td rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td></td><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)</td><td>25</td><td>50</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td><td>по расчету</td></tr></table> <div>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</div> <div>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-</div> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                                                                             | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|                                                                                                                                                    | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                       | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101-300                                | свыше 300     |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Торцы жилых домов без окон                                                                                                                         | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25                                     | 35            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                   | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                          | по расчету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | по расчету                             | по расчету    |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7     | Размещение автомобильных дорог                                                         | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8     | Стоянки транспорта общего пользования                                                  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9     | Историко-культурная деятельность                                                       | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10    | Ритуальная деятельность                                                                | Минимальный размер – 0,5 га.<br>Максимальный размер – 40 га                                                                                                                                                 | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-расстояние от границ участков кладбищ традиционного захоронения, крематориев, кладбищ для погребения после кремации до красной линии магистральных улиц – 6 м;</li> </ul> <p>2) Расстояние от границ участков до стен жилых домов, до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных и медицинских организаций**:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кладбища традиционного захоронения – 500, 300, 100 метров в зависимости от площади;</li> <li>- крематории – 500-1000 метров в зависимости от мощности;</li> <li>- кладбища для погребения после кремации – 100 м.</li> </ul> <p>** - После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, но следует принимать не менее 100 м.</p> <p>3) Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории;</p> <p>4) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не</p> |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                        |
| 11    | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 12    | Благоустройство территории                                                             | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                   |

212. Парковки, необходимые для обслуживания объектов, размещаются в границах отведенного земельного участка.

213. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется с учетом обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

214. Размещение объектов капитального строительства (магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, объектов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта) возможно при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

215. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

### **1.3 Градостроительные регламенты. Производственные зоны (П)**

#### **1.3.1 Зона размещения объектов производственного назначения (П1)**

216. Зона размещения объектов производственного назначения выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта; допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов капитального строительства в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

**Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                                               | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2.7.1                                                                                  | Хранение автотранспорта                                                       | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2        | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг                                             | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)                                                                                                 |
| 3        | 3.9.1                                                                                  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) |
| 4        | 3.9.2                                                                                  | Проведение научных исследований                                               | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5        | 3.9.3                                                                                  | Проведение научных испытаний                                                  | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6        | 3.10.1                                                                                 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание                                        | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7        | 3.10.2                                                                                 | Приюты для животных                                                           | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;<br>размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;<br>размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных                                                                                                                                       |
| 8        | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи                                                              | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                        |                                       | используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9        | 4.9.1.1                                                                                | Заправка транспортных средств         | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10       | 4.9.1.2                                                                                | Обеспечение дорожного отдыха          | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11       | 4.9.1.3                                                                                | Автомобильные мойки                   | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12       | 4.9.1.4                                                                                | Ремонт автомобилей                    | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13       | 6.0                                                                                    | Производственная деятельность         | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14       | 6.2                                                                                    | Тяжелая промышленность                | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования |
| 15       | 6.2.1                                                                                  | Автомобилестроительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей                                                                                                                                            |
| 16       | 6.3                                                                                    | Легкая промышленность                 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17       | 6.3.1                                                                                  | Фармацевтическая промышленность       | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18       | 6.3.2                                                                                  | Фарфоро-фаянсовая промышленность      | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19       | 6.3.3                                                                                  | Электронная промышленность            | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной промышленности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                    | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20       | 6.3.4                                                                                  | Ювелирная промышленность           | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21       | 6.4                                                                                    | Пищевая промышленность             | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22       | 6.5                                                                                    | Нефтехимическая промышленность     | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23       | 6.6                                                                                    | Строительная промышленность        | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции                                                                                                                                                                            |
| 24       | 6.7                                                                                    | Энергетика                         | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);<br>размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора                                                                                                                  |
| 25       | 6.8                                                                                    | Связь                              | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора                                                                                       |
| 26       | 6.9                                                                                    | Склады                             | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |
| 27       | 6.9.1                                                                                  | Складские площадки                 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28       | 6.11                                                                                   | Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                           | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                        |                                           | массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29       | 6.12                                                                                   | Научно-производственная деятельность      | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30       | 7.1.1                                                                                  | Железнодорожные пути                      | Размещение железнодорожных путей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31       | 7.2.1                                                                                  | Размещение автомобильных дорог            | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения |
| 32       | 7.2.2                                                                                  | Обслуживание перевозок пассажиров         | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33       | 7.2.3                                                                                  | Стоянки транспорта общего пользования     | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34       | 8.3                                                                                    | Обеспечение внутреннего правопорядка      | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий                                                                                                                                                                        |
| 35       | 11.2                                                                                   | Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)                                                                                                                                                                     |
| 36       | 11.3                                                                                   | Гидротехнические сооружения               | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37       | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть                      | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;                                                                                                                                                                                                                                                     |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                          | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                        |                          | размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств                                                                                                                                                                                                                             |
| 38       | 12.2                                                                                   | Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

Таблица 35

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 3.2.4                                                                                  | Общежития                    | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7                                                                                                                                            |
| 2        | 4.1                                                                                    | Деловое управление           | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 3        | 4.9.2                                                                                  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок                                                                                                                                                                    |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 36

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование |                                                                                                                                        |
| 1        | 4.4                                                                                    | Магазины     | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |

|   |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 4.6 | Общественное питание         | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | 7.3 | Водный транспорт             | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта |
| 4 | 7.5 | Трубопроводный транспорт     | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | 5.4 | Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 37

| № п/п                                                                            | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 1                                                                                | Хранение автотранспорта                                                                | <div>Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:</div> <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table> <div>Максимальный размер – не подлежит установлению.</div> | Одноэтажных                                                                                        | 30      | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | <div>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</div> <div>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</div> <div>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</div> <div>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:</div> <table><tr><td rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td></td><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Одноэтажных                                                                      | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Двухэтажных                                                                      | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Трехэтажных                                                                      | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Четырехэтажных                                                                   | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Пятиэтажных                                                                      | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Наземных стоянок автомобилей                                                     | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                           | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
|                                                                                  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
|                                                                                  | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51-100                                                                                             | 101-300 | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                              | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25                                                                                                 | 35      | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Торцы жилых домов без окон                                                       | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                 | 25      | 35          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                                                                                 | 50      | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| 2                                                                                | Служебные гаражи                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |
| 3                                                                                | Стоянка транспортных средств                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                  |    |    |    |    |    |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|--|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | спорта, детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |            |            |            |  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                    | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |            |            |            |  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |    |    |            |            |            |  |
| 4        | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.                            |    |    |            |            |            |  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |            |            |            |  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |            |            |            |  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                            |    |    |            |            |            |  |
| 5        | Общежития                                                                              | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.                            |    |    |            |            |            |  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.                                                                                                                                                                                                              |    |    |            |            |            |  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |  |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | СП 379.1325800.2020. «Свод правил. Общежития. Правила проектирования»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6     | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».</p>                                                                                   |
| 7     | Проведение научных исследований                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8     | Проведение научных испытаний                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9     | Амбулаторное ветеринарное обслуживание                                                 | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», СП 492.1325800.2020 «Свод правил. Приюты для животных. Правила проектирования».</p> |
| 10    | Приюты для животных                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11    | Деловое управление                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.</p>                                                                                                                                                                                                     |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12    | Магазины                                                                               | Минимальный размер – не подлежит установлению<br>Максимальный размер – 5000 кв. м.                                                                                                                          | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» |
| 13    | Общественное питание                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14    | Заправка транспортных средств                                                          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                           |
| 15    | Обеспечение дорожного отдыха                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16    | Автомобильные мойки                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17    | Ремонт автомобилей                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18    | Производственная деятельность                                                          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная                                                                          |
| 19    | Тяжелая промышленность                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20    | Автомобилестроительная промышленность                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21    | Легкая промышленность                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22    | Фармацевтическая промышленность                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23    | Фарфоро-фаянсовая промышленность                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24    | Электронная промышленность                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25       | Ювелирная промышленность                                                               |                                                                                                                                                                                                             | организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                            |
| 26       | Пищевая промышленность                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27       | Нефтехимическая промышленность                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28       | Строительная промышленность                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29       | Энергетика                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30       | Целлюлозно-бумажная промышленность                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31       | Научно-производственная деятельность                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32       | Недропользование                                                                       | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил. |

| №<br>п/п | Вид разрешенного<br>использования<br>земельного участка и<br>объекта капитального<br>строительства | Предельные (минимальные и<br>(или) максимальные) размеры<br>земельных участков                                                                                                                              | Предельные параметры разрешенного<br>строительства, реконструкции объектов<br>капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33       | Склады                                                                                             | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:</p> <p>а) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;</p> <p>б) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;</p> <p>4) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».</p> |
| 34       | Складские площадки                                                                                 | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</li> </ul> <p>2) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:</p> <p>а) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;</p> <p>б) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;</p>                                                                                                                                                                                                                   |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | «Генеральные планы промышленных предприятий»);<br>в) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35    | Связь                                                                                  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:<br>в) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;<br>г) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»);<br>д) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
| 36    | Железнодорожные пути                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37    | Размещение автомобильных дорог                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38    | Водный транспорт                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39    | Трубопроводный транспорт                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40    | Причалы для маломерных судов                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41    | Специальное пользование водными объектами                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42    | Гидротехнические сооружения                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43    | Специальная деятельность                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44    | Обслуживание перевозок пассажиров                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45    | Стоянки транспорта общего пользования                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46       | Обеспечение внутреннего правопорядка                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 м.</p> <p>3) от иных границ земельных участков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков;</li> <li>- расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.</li> </ul> <p>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>5) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.</p> |
| 47       | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими                                                | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        | техническими регламентами, нормами и правилами                           |                                                                                                    |

217. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

#### 1.4 Градостроительные регламенты. Зона инженерной инфраструктуры (И)

##### 1.4.1 Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (И-1 – И-2)

218. Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры установлена для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения, специальных инженерно-технических сооружений и коммуникаций для размещения и эксплуатации очистных сооружений, специальных инженерно-технических сооружений и коммуникаций объектов электроснабжения, электроподстанций, специальных инженерно-технических сооружений и коммуникаций, размещения и эксплуатации источников теплоснабжения (котельных, тепловых пунктов).

#### Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 38

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг                                                     | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)                                                                                                 |
| 2     | 3.1.2                                                                                  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | 3.9.1                                                                                  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях         | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) |
| 4     | 6.7                                                                                    | Энергетика                                                                            | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                           | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                        |                                           | обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора                                                                                                                                                                                                                               |
| 5     | 6.8                                                                                    | Связь                                     | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора                                                                                                       |
| 6     | 6.9                                                                                    | Склады                                    | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов                 |
| 7     | 7.2.1                                                                                  | Размещение автомобильных дорог            | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения |
| 8     | 7.5                                                                                    | Трубопроводный транспорт                  | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9     | 11.2                                                                                   | Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)                                                                                                                                                                                    |
| 10    | 11.3                                                                                   | Гидротехнические сооружения               | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                      | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                        |                      | водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11    | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

Таблица 39

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                  | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 40

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                    | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 4.1                                                                                    | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 41

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».                                                                              |
| 2     | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами  | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».    |
| 4     | Деловое управление                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами  | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |
| 5     | Служебные гаражи                                                                       | Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место:                                                                                                                                        | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |        | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                      |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        | Одноэтажных                                                              | 30     | - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее:<br><br>Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                      |            |            |            |
|          |                                                                                        | Двухэтажных                                                              | 20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                      |            |            |            |
|          |                                                                                        | Трехэтажных                                                              | 14     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 и менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11-50 | 51-100                                               | 101-300    | свыше 300  |            |
|          |                                                                                        | Четырехэтажных                                                           | 12     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10    | 15                                                   | 25         | 35         | 50         |
|          |                                                                                        | Пятиэтажных                                                              | 10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Торцы жилых домов без окон                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 10                                                   | 15         | 25         | 35         |
|          |                                                                                        | Наземных стоянок автомобилей                                             | 25     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                                                                                                                                                                                      | 25    | 50                                                   | 50         | 50         | 50         |
|          |                                                                                        | Максимальный размер – не подлежит установлению.                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                    | 25    | 50                                                   | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                      |            |            |            |
|          |                                                                                        |                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |       |                                                      |            |            |            |
|          |                                                                                        | 6                                                                        | Склады |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                               | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:<br>а) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;<br>б) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;<br>в) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |

219. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 41, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства.

220. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе расположенными на соседних земельных участках.

221. Согласно статье 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки в границах линейных объектов действие градостроительного регламента не распространяется. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами. Для проектирования и использования инженерной инфраструктуры применяются правила действующих технических регламентов, национальных стандартов и норм.

222. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

## 1.5 Градостроительные регламенты. Зоны транспортной инфраструктуры (Т)

### 1.5.1 Зона железнодорожного транспорта (Т1)

223. Зона железнодорожного транспорта установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, обслуживающих объектов.

#### Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 42

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                        | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг      | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)                                                                                                                                                                   |
| 2     | 6.9                                                                                    | Склады                                 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов                                                                                                                                            |
| 3     | 6.9.1                                                                                  | Складские площадки                     | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4     | 7.1.1                                                                                  | Железнодорожные пути                   | Размещение железнодорожных путей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5     | 7.1.2                                                                                  | Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                        |                                | требований безопасности движения, установленных федеральными законами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6     | 7.2.1                                                                                  | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения                              |
| 7     | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть           | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

Таблица 43

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                      | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 2.7.1                                                                                  | Хранение автотранспорта              | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора                          |
| 2     | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи                     | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| 3     | 8.3                                                                                    | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;                                                                                                                         |

|  |  |  |                                                                                                                                  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 44

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 4.1                                                                                    | Деловое управление                    | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 2     | 4.4                                                                                    | Магазины                              | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | 4.6                                                                                    | Общественное питание                  | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4     | 4.7                                                                                    | Гостиничное обслуживание              | Размещение гостиниц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5     | 7.2.2                                                                                  | Обслуживание перевозок пассажиров     | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6                                                                                                                                                                               |
| 6     | 7.2.3                                                                                  | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 45

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                               |
| 2     | Деловое управление                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами  | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |
| 3     | Магазины                                                                               | Минимальный размер – не подлежит установлению<br>Максимальный размер – 5000 кв. м.                                                                                                                           | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»  |
| 4     | Общественное питание                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5     | Гостиничное обслуживание                                                               | Минимальный размер – 50 кв. м на 1 место                                                                                                                                                                     | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п                                                                                            | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
|                                                                                                  |                                                                                        | Максимальный размер – 5000 кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», СП 257.1325800.2016 «Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования» |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| 6                                                                                                | Служебные гаражи                                                                       | Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место: <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table> Максимальный размер – не подлежит установлению. | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30      | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее: <table><tr><td rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td></td><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Одноэтажных                                                                                      | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Двухэтажных                                                                                      | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Трехэтажных                                                                                      | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Четырехэтажных                                                                                   | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Пятиэтажных                                                                                      | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Наземных стоянок автомобилей                                                                     | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                           | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
|                                                                                                  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
|                                                                                                  | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101-300 | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                              | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35      | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Торцы жилых домов без окон                                                                       | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25      | 35          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50      | 50          |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| 7                                                                                                | Хранение автотранспорта                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|--|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 | 50 |  |  |  |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | <p>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |  |  |  |
| 8        | Склады                                                                                 | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:</p> <p>г) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;</p> <p>д) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»))»;</p> <p>е) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».</p> <p>4) Допускается размещать только коммунально-складские объекты не выше IV-V</p> |    |    |  |  |  |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | класса опасности в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9        | Складские площадки                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</li> </ul> <p>2) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:</p> <p>а) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;</p> <p>б) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;</p> <p>в) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».</p> <p>3) Допускается размещать только коммунально-складские объекты не выше IV-V класса опасности в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц.</p> |
| 10       | Обеспечение внутреннего правопорядка                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 м.</p> <p>3) от иных границ земельных участков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                          | <p>89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков;</p> <p>- расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.</p> <p>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>4) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.</p> |

224. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 45, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства.

225. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

226. Режим использования территории и параметры строительных изменений определяются в соответствии с назначением зоны согласно требованиям специальных нормативных документов.

### 1.5.2 Зона размещения объектов автомобильного транспорта (Т2-1 – Т2-2)

227. Зона размещения объектов автомобильного транспорта установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов автомобильного транспорта, перехватывающих стоянок, транспортно-пересадочных узлов.

**Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                   | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 2.7.1                                                                                  | Хранение автотранспорта           | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9                                                                                                                                                                                                |
| 2     | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |
| 3     | 4.9                                                                                    | Служебные гаражи                  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо                                                                                                                                                         |
| 4     | 4.9.1.1                                                                                | Заправка транспортных средств     | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5     | 4.9.1.2                                                                                | Обеспечение дорожного отдыха      | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6     | 4.9.1.3                                                                                | Автомобильные мойки               | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7     | 4.9.1.4                                                                                | Ремонт автомобилей                | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8     | 4.9.2                                                                                  | Стоянка транспортных средств      | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9     | 6.9                                                                                    | Склад                             | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и                                                        |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                        |                                       | продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10    | 6.9.1                                                                                  | Складские площадки                    | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11    | 7.2.1                                                                                  | Размещение автомобильных дорог        | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения                              |
| 12    | 7.2.2                                                                                  | Обслуживание перевозок пассажиров     | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13    | 7.2.3                                                                                  | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14    | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть                  | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 15    | 12.0.2                                                                                 | Благоустройство территории            | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов                                                                                                                                                                                                              |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

Таблица 47

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   | Код | Наименование                    | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 8.3 | Обеспечение внутреннего порядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 48

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                      | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 4.1                                                                                    | Деловое управление   | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 2     | 4.4                                                                                    | Магазины             | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | 4.6                                                                                    | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 49

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.</p> <p>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил.</p> |

| № п/п                                  | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------|----|------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 2                                      | Деловое управление                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                                                                               | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 3                                      | Магазины                                                                               | Минимальный размер – не подлежит установлению<br>Максимальный размер – 5000 кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 4                                      | Общественное питание                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 6                                      | Служебные гаражи                                                                       | Минимальный размер – в зависимости от этажности на одно машино-место: <table><tr><td>Одноэтажных</td><td>30</td></tr><tr><td>Двухэтажных</td><td>20</td></tr><tr><td>Трехэтажных</td><td>14</td></tr><tr><td>Четырехэтажных</td><td>12</td></tr><tr><td>Пятиэтажных</td><td>10</td></tr><tr><td>Наземных стоянок автомобилей</td><td>25</td></tr></table> Максимальный размер – не подлежит установлению. | Одноэтажных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30      | Двухэтажных | 20 | Трехэтажных | 14 | Четырехэтажных | 12 | Пятиэтажных | 10 | Наземных стоянок автомобилей | 25 | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее: <table><tr><td rowspan="3">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Одноэтажных                            | 30                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Двухэтажных                            | 20                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Трехэтажных                            | 14                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Четырехэтажных                         | 12                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Пятиэтажных                            | 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Наземных стоянок автомобилей           | 25                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|                                        | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|                                        | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101-300 | свыше 300   |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 7                                      | Хранение автотранспорта                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |    |             |    |                |    |             |    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |

| №<br>п/п                                        | Вид разрешенного<br>использования земельного<br>участка и объекта<br>капитального<br>строительства | Предельные (минимальные и<br>(или) максимальные) размеры<br>земельных участков                                                                                                                                                      | Предельные параметры разрешенного<br>строительства, реконструкции объектов<br>капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |            |            |            |                                                 |               |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |               |           |            |             |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | Фасады<br>жилых домов<br>и торцы с<br>окнами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10          | 15           | 25         | 35         | 50         |                                                 |               |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |               |           |            |             |              |
|                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | Торцы жилых<br>домов без<br>окон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10          | 10           | 15         | 25         | 35         |                                                 |               |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |               |           |            |             |              |
|                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | Территории<br>школ, детских<br>учреждений,<br>ПТУ,<br>техникумов,<br>площадок для<br>отдыха, игр и<br>спорта,<br>детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25          | 50           | 50         | 50         | 50         |                                                 |               |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |               |           |            |             |              |
|                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | Территории<br>лечебных<br>учреждений<br>стационарного<br>типа,<br>открытые<br>спортивные<br>сооружения<br>общего<br>пользования,<br>места отдыха<br>населения<br>(сады, скверы,<br>парки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25          | 50           | по расчету | по расчету | по расчету |                                                 |               |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |               |           |            |             |              |
|                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | 3) Максимальный процент застройки в<br>границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не<br>подлежат установлению и определяются в<br>соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил.<br>Градостроительство. Планировка и застройка<br>городских и сельских поселений.<br>Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-<br>89*», региональными и местными нормативами<br>градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |            |            |            |                                                 |               |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |               |           |            |             |              |
|                                                 | Стоянка транспортных<br>средств                                                                    | не подлежат установлению и<br>определяются в соответствии с<br>нормативами<br>градостроительного<br>проектирования,<br>документацией по планировке<br>территории, действующими<br>техническими регламентами,<br>нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий,<br>строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного<br>участка, граничащего с улично-дорожной сетью)<br>– 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного<br>участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) разрыв от сооружений для хранения<br>легкового автотранспорта до объектов застройки<br>следует принимать, не менее:<br><table><tr><td rowspan="3">Объекты, до<br/>которых<br/>исчисляется<br/>разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и<br/>паркинги вместимостью,<br/>машино-мест</td></tr><tr><td>10 и<br/>менее</td><td>11-<br/>50</td><td>51-<br/>100</td><td>101-<br/>300</td><td>свыше<br/>300</td></tr></table> |             |              |            |            |            | Объекты, до<br>которых<br>исчисляется<br>разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и<br>паркинги вместимостью,<br>машино-мест |  |  |  |  | 10 и<br>менее | 11-<br>50 | 51-<br>100 | 101-<br>300 | свыше<br>300 |
| Объекты, до<br>которых<br>исчисляется<br>разрыв | Расстояние, м                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |            |            |            |                                                 |               |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |               |           |            |             |              |
|                                                 | Открытые автостоянки и<br>паркинги вместимостью,<br>машино-мест                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |            |            |            |                                                 |               |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |               |           |            |             |              |
|                                                 | 10 и<br>менее                                                                                      | 11-<br>50                                                                                                                                                                                                                           | 51-<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101-<br>300 | свыше<br>300 |            |            |            |                                                 |               |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |               |           |            |             |              |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | 15 | 25         | 35         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Торцы жилых домов без окон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | 10 | 15         | 25         | 35         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 | 50 | 50         | 50         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |            |            |            |
|          | Заправка транспортных средств                                                          | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |    |    |            |            |            |
|          | Обеспечение дорожного отдыха                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |            |            |            |
|          | Автомобильные мойки                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |            |            |            |
|          | Ремонт автомобилей                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |            |            |            |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | Склады                                                                                 | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;</li> <li>б) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»);»;</li> <li>в) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».</li> </ul> <p>4) Допускается размещать только коммунально-складские объекты не выше IV-V класса опасности в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц.</p> |
| 9        | Складские площадки                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</li> </ul> <p>2) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>г) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | <p>Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;</p> <p>д) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»);»;</p> <p>е) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».</p> <p>3) Допускается размещать только коммунально-складские объекты не выше IV-V класса опасности в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10       | Обеспечение внутреннего правопорядка                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 м.</p> <p>3) от иных границ земельных участков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков;</li> <li>- расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.</li> </ul> <p>4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>4) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства,</p> |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                          | нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил. |

228. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 49, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства.

229. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

## **1.6 Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)**

### **1.6.1 Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения (Сх1-1 – Сх1-3)**

230. Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения установлена для ведения сельского хозяйства, в том числе для размещения объектов сельскохозяйственного назначения. Использование и размещение объектов сельскохозяйственного назначения должно осуществляться с учетом класса опасности объектов капитального строительства, а также использования земельных участков на смежной территории.

### **Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

Таблица 50

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                            | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 1.2                                                                                    | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур   | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур                |
| 2     | 1.3                                                                                    | Овощеводство                                               | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц |
| 3     | 1.4                                                                                    | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур                                                                    |
| 4     | 1.5                                                                                    | Садоводство                                                | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур                               |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                            | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5     | 1.5.1                                                                                  | Виноградарство             | Возделывание винограда на виноградопригодных землях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6     | 1.6                                                                                    | Выращивание льна и конопли | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7     | 1.8                                                                                    | Скотоводство               | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);<br>сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;<br>разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |
| 8     | 1.9                                                                                    | Звероводство               | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;<br>размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;<br>разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)                                                                                                                                                 |
| 9     | 1.10                                                                                   | Птицеводство               | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;<br>размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;<br>разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)                                                                                                                   |
| 10    | 1.11                                                                                   | Свиноводство               | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;<br>размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;<br>разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)                                                                                                                                                                        |
| 11    | 1.12                                                                                   | Пчеловодство               | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;<br>размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;<br>размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства                                                                                                     |
| 12    | 1.13                                                                                   | Рыбоводство                | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                        |                                                       | размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13    | 1.14                                                                                   | Научное обеспечение сельского хозяйства               | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14    | 1.15                                                                                   | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15    | 1.17                                                                                   | Питомники                                             | Выращивание и реализация подраста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16    | 1.18                                                                                   | Обеспечение сельскохозяйственного производства        | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17    | 1.19                                                                                   | Сенокошение                                           | Кошение трав, сбор и заготовка сена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18    | 1.20                                                                                   | Выпас сельскохозяйственных животных                   | Выпас сельскохозяйственных животных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19    | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг                     | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)                        |
| 20    | 6.4                                                                                    | Пищевая промышленность                                | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21    | 6.9                                                                                    | Склад                                                 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22    | 7.2.1                                                                                  | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения                              |
| 23    | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть           | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 24    | 12.0.2                                                                                 | Благоустройство территории     | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов                                                                                                                                                                                                              |

**Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:** не устанавливаются.

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 51

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 3.2.4                                                                                  | Общежития*   | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 |

Примечание: \* Допускается размещать только в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства при условии соблюдения технических регламентов и иных требований норм и правил.

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 52

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами.                                                                                                                                                                                                                                                | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2     | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур                               | Минимальный размер*:<br>- ведение крестьянского (фермерского) хозяйства – 5000 кв. м;<br>- юридических лиц – не подлежат установлению.<br>Максимальный размер*:<br>- ведение крестьянского (фермерского) хозяйства – 200000 кв. м;<br>- юридических лиц – не подлежат установлению.<br>* Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на них. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Места для содержания пчел (далее - пасеки) должны размещаться на расстоянии:<br>а) не менее 100 м от воскоперерабатывающих предприятий, предприятий по производству кондитерской и (или) химической продукции, аэродромов, военных полигонов, границ полосы отвода железных дорог, линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше, медицинских организаций, организаций культуры, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления, социальных служб для детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;<br>б) не менее 3 м от границ соседних земельных участков, находящихся в населенных пунктах или на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории |
| 3     | Овощеводство                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4     | Выращивание тонирующих, лекарственных, цветочных культур                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5     | Садоводство                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6     | Виноградарство                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7     | Выращивание льна и конопли                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8     | Скотоводство                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9     | Звероводство                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10    | Птицеводство                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11    | Свиноводство                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12    | Пчеловодство                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13    | Рыбоводство                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14    | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>садоводства или огородничества), с направлением летков в противоположную сторону от границ этих участков или без ограничений по расстоянию и направлению летков при условии отделения пасек от соседних земельных участков сплошным ограждением высотой не менее 2 м;</p> <p>в) не менее 3 м от помещений, в которых содержатся животные других видов, включая птиц, с направлением летков в противоположную сторону от этих помещений или без ограничений по расстоянию и направлению летков при условии отделения пасек от помещений, в которых содержатся животные других видов, включая птиц, сплошным ограждением высотой не менее 2 м. Указанное требование распространяется на помещения, в которых содержатся животные других видов, включая птиц, размещенные вне границ населенных пунктов или территорий садоводства или огородничества (за исключением животных, содержащихся в хозяйствах).</p> <p>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 19.13330.2019 «Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)»</p> |
| 15    | Питомники                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16    | Обеспечение сельскохозяйственного производства                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17    | Научное обеспечение сельского хозяйства                                                | <p>Минимальный размер*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение крестьянского (фермерского) хозяйства – 5000 кв. м;</li> <li>- юридических лиц – не подлежат установлению.</li> </ul> <p>Максимальный размер*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение крестьянского (фермерского) хозяйства – 200000 кв. м;</li> <li>- юридических лиц – не подлежат установлению.</li> </ul> <p>* Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на них.</p> | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 19.13330.2019 «Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18    | Общежития                                                                              | не подлежат установлению и определяются в соответствии с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами.                                                         | <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 379.1325800.2020. «Свод правил. Общежития. Правила проектирования»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19       | Пищевая промышленность                                                                 | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования</p> |
| 20       | Склад                                                                                  | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.</p> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:</p>                                                                                                                                                                                                                                        |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | г) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;<br>д) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»));<br>е) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
| 21    | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                                              |
| 22    | Размещение автомобильных дорог                                                         | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23    | Сенокошение                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24    | Выпас сельскохозяйственных животных                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25    | Благоустройство территории                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

231. Требования к организации и застройке территории крестьянских (фермерских) хозяйств определяются с учетом положений Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

232. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

### 1.6.2 Зона сельскохозяйственного использования (Сх2-1 – Сх2-2)

233. Зона сельскохозяйственного использования выделена для ведения сельского хозяйства, в том числе сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных в границах населенных пунктов.

### Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 53

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                          | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 1.2                                                                                    | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур |

|    |        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 1.3    | Овощеводство                                             | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | 1.4    | Выращивание тонирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | 1.5    | Садоводство                                              | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | 1.5.1  | Виноградарство                                           | Возделывание винограда на виноградопригодных землях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | 1.6    | Выращивание льна и конопли                               | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | 1.12   | Пчеловодство                                             | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;<br>размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;<br>размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства                                                                                                                                                                      |
| 8  | 1.13   | Рыбоводство                                              | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);<br>размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | 1.19   | Сенокошение                                              | Кошение трав, сбор и заготовка сена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | 1.20   | Выпас сельскохозяйственных животных                      | Выпас сельскохозяйственных животных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть                                     | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 12 | 12.0.2 | Благоустройство территории                               | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов                                                                                                                                                                                                              |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

Таблица 54

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                   | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 55

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 1.15                                                                                   | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции                                                                                                         |
| 2     | 1.18                                                                                   | Обеспечение сельскохозяйственного производства        | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:** не подлежат установлению и определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

234. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

### **1.7 Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения (Р)**

#### **1.7.1 Зона размещения объектов физической культуры и спорта (Р1-1 – Р1-2)**

235. Зона размещения объектов физической культуры и спорта выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов физической культуры и спорта с включением объектов инженерной инфраструктуры, а также обслуживающих объектов.

**Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования<br>земельного участка и объекта<br>капитального строительства |                                             | Описание вида разрешенного использования земельного участка и<br>объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                          | Наименование                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 3.1.1                                                                                        | Предоставление коммунальных услуг           | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)                                                         |
| 2        | 5.1.1                                                                                        | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3        | 5.1.2                                                                                        | Обеспечение занятий спортом в помещениях    | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4        | 5.1.3                                                                                        | Площадки для занятий спортом                | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5        | 5.1.4                                                                                        | Оборудованные площадки для занятий спортом  | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6        | 5.1.5                                                                                        | Водный спорт                                | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7        | 5.1.6                                                                                        | Авиационный спорт                           | Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8        | 5.1.7                                                                                        | Спортивные базы                             | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9        | 5.5                                                                                          | Поля для гольфа или конных прогулок         | Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;<br>размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10       | 7.2.1                                                                                        | Размещение автомобильных дорог              | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения                                 |
| 11       | 12.0.1                                                                                       | Улично-дорожная сеть                        | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;<br>размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 12       | 12.0.2                                                                                       | Благоустройство территории                  | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование |                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                        |              | некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

Таблица 57

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                       | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 4.1                                                                                    | Деловое управление                    | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)                                                                                                           |
| 2        | 4.9.2                                                                                  | Стоянка транспортных средств          | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3        | 5.4                                                                                    | Причалы для маломерных судов          | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4        | 7.2.3                                                                                  | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5        | 8.3                                                                                    | Обеспечение внутреннего правопорядка  | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий                                                                                                                                                                      |
| 6        | 11.1                                                                                   | Общее пользование водными объектами   | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 58

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                             | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Код                                                                                    | Наименование                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 4.4                                                                                    | Магазины                    | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м                                                                                                                                                                                            |
| 2        | 4.6                                                                                    | Общественное питание        | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)                                                                                                                                                                                        |
| 3        | 4.7                                                                                    | Гостиничное обслуживание    | Размещение гостиниц                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4        | 4.8.1                                                                                  | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 59

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 2        | Деловое управление                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами  | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил.                                                                                                                                                                                             |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                        | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3     | Магазины                                                                               | Минимальный размер – не подлежит установлению.<br>Максимальный размер – 5000 кв. м                                                              | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»                                                                             |
| 4     | Общественное питание                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5     | Гостиничное обслуживание                                                               | Минимальный размер – 50 кв. м на 1 место.<br>Максимальный размер – 5000 кв. м                                                                   | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», СП 257.1325800.2016 «Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования» |
| 6     | Развлекательные мероприятия                                                            | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| № п/п                                                                                            | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
|                                                                                                  |                                                                                        | действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                                                                                                 | - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| 7                                                                                                | Стоянка транспортных средств                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать, не менее: <table><tr><td rowspan="2">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td></td><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr><tr><td>Фасады жилых домов и торцы с окнами</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Торцы жилых домов без окон</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table> | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 | Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв                                                           | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
|                                                                                                  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
|                                                                                                  | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                       | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101-300                                | свыше 300     |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                              | 10                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Торцы жилых домов без окон                                                                       | 10                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25                                     | 35            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                     | 50            |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |            |       |        |         |           |                                     |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                                                                                  |    |    |    |    |    |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|--|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 | 50 |  |  |  |
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | <p>3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.</p> <p>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |  |  |  |
| 8     | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий                                            | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.</p> <p>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания. Правила проектирования», СП 285.1325800.2016 «Свод правил. Стадионы футбольные. Правила проектирования», СП 310.1325800.2017 «Свод правил. Бассейны для плавания. Правила проектирования», СП 383.1325800.2018 «Свод правил. Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила проектирования», СП 457.1325800.2019 «Свод правил. Сооружения спортивные для велосипедного спорта», СП 459.1325800.2019 «Свод правил. Сооружения спортивные для гребных видов спорта», СП 397.1325800.2018 «Свод правил. Здания и сооружения конноспортивных комплексов</p> |    |    |  |  |  |
| 9     | Обеспечение занятий спортом в помещениях                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |  |  |  |
| 10    | Площадки для занятий спортом                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |  |  |  |
| 11    | Оборудованные площадки для занятий спортом                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |  |  |  |
| 12    | Водный спорт                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |  |  |  |
| 13    | Авиационный спорт                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |  |  |  |
| 14    | Спортивные базы                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |  |  |  |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Правила проектирования», СП 31-115-2008 «Свод правил по проектированию и строительству. Открытые физкультурно-спортивные сооружения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15    | Причалы для маломерных судов                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами                                                                                                                                        | Не подлежат установлению и определяются действующими техническими регламентами, положениями национальных стандартов и сводов правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16    | Поля для гольфа или конных прогулок                                                    | градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17    | Размещение автомобильных дорог                                                         | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами                                                                                                                                        | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18    | Стоянки транспорта общего пользования                                                  | градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19    | Обеспечение внутреннего правопорядка                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | <p>1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</li> <li>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</li> <li>- до границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p>2) пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 м.</p> <p>3) от иных границ земельных участков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при условии расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и не менее 3 м от границ земельных участков;</li> <li>- расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.</li> </ul> |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>5) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного законодательства, градостроительного нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил. |
| 20    | Общее пользование водными объектами                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21    | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                 |
| 22    | Благоустройство территории                                                             | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

236. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

### 1.7.2 Зона озелененных территорий общего пользования (Р4)

237. Зона озелененных территорий общего пользования установлена для обеспечения сохранения и использования территорий озеленения в целях проведения досуга населения и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, их рационального использования.

### Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 60

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                 |                                                                                                                                                |
| 1     | 3.6.2                                                                                  | Парки культуры и отдыха      | Размещение парков культуры и отдыха                                                                                                            |
| 2     | 5.1.3                                                                                  | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                                  | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3     | 5.2                                                                                    | Природно-познавательный туризм                   | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий                                                                                                                                                                                                    |
| 4     | 9.0                                                                                    | Деятельность по особой охране и изучению природы | Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)                                                                                                                                  |
| 5     | 9.1                                                                                    | Охрана природных территорий                      | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными                                                    |
| 6     | 9.3                                                                                    | Историко-культурная деятельность                 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |
| 7     | 11.1                                                                                   | Общее пользование водными объектами              | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)       |
| 8     | 12.0.1                                                                                 | Улично-дорожная сеть                             | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;                                                                                                                                                                                                                                                         |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                            | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                        |                            | размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств                                                    |
| 9     | 12.0.2                                                                                 | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 61

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                   | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов строительства и земельных участков**

Таблица 62

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта строительства |                              | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта строительства                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                       | Наименование                 |                                                                                                                                            |
| 1     | 4.4                                                                       | Магазины                     | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м     |
| 2     | 4.6                                                                       | Общественное питание         | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 3     | 5.4                                                                       | Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов             |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 63

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»    |
| 2     | Магазины                                                                               | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами  | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» |
| 3     | Общественное питание                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | Площадки для занятий спортом                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 31-115-2008 «Свод правил по проектированию и строительству. Открытые физкультурно-спортивные сооружения» |
| 5     | Парки культуры и отдыха                                                                | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Не подлежат установлению и определяются действующими техническими регламентами, положениями национальных стандартов и сводов правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6     | Природно-познавательный туризм                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7     | Причалы для маломерных судов                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8     | Историко-культурная деятельность                                                       | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9     | Общее пользование водными объектами                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10    | Деятельность по особой охране и изучению природы                                       | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11    | Охрана природных территорий                                                            | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12    | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13    | Благоустройство территории                                                             | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

238. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

## 1.8 Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (Сп)

239. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

### 1.8.1 Зона размещения объектов ритуальной деятельности (Сп1-1 – Сп1-2)

240. Зона размещения объектов ритуальной деятельности установлена для обеспечения правовых условий градостроительного использования территорий, предназначенных для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также под размещение соответствующих сооружений.

### Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 64

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                   | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 12.1                                                                                   | Ритуальная деятельность           | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2     | 3.7.1                                                                                  | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, моленные дома, синагоги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3     | 7.2.1                                                                                  | Размещение автомобильных дорог    | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения |
| 4     | 9.3                                                                                    | Историко-культурная деятельность  | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или                                                                                               |

|   |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |                            | ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть       | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 6 | 12.0.2 | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | 12.3   | Запас                      | Отсутствие хозяйственной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 65

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                                   | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 3.1.1                                                                                  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |
| 2     | 4.1                                                                                    | Деловое управление                | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)                                                                                     |
| 3     | 4.9.2                                                                                  | Стоянка транспортных средств      | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков**

Таблица 66

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |                      | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                                                                                    | Наименование         |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 3.3                                                                                    | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |

**Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Таблица 67

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                     | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление коммунальных услуг                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению.<br>Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 2     | Бытовое обслуживание                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами  | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания                             |

| № п/п                                  | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|--------|---------|-----------|
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | и сооружения. СНиП 31-06-2009», СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 3                                      | Осуществление религиозных обрядов                                                      | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 4                                      | Деловое управление                                                                     | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;<br>- до границ земельного участка – 3 м.<br>2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции – 100 %.<br>3) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
| 5                                      | Стоянка транспортных средств                                                           | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;<br>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.<br>2) разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки <u>следует принимать, не менее:</u> <table><tr><td rowspan="3">Объекты, до которых исчисляется разрыв</td><td colspan="5">Расстояние, м</td></tr><tr><td colspan="5">Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест</td></tr><tr><td>10 и менее</td><td>11-50</td><td>51-100</td><td>101-300</td><td>свыше 300</td></tr></table>                                                                                                                                                           | Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|                                        | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |               |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |
|                                        | 10 и менее                                                                             | 11-50                                                                                                                                                                                                       | 51-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101-300                                | свыше 300     |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |            |       |        |         |           |

| №<br>п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Фасады жилых домов и торцы с окнами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 | 15 | 25         | 35         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Торцы жилых домов без окон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 | 10 | 15         | 25         | 35         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 | 50 | 50         | 50         | 50         |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)                                                                                                                                                                                                                                               | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |
|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.<br>4) Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |    |    |            |            |            |
| 6        | Размещение автомобильных дорог                                                         | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.                                        |    |    |            |            |            |
| 7        | Историко-культурная деятельность                                                       | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |            |            |            |
| 8        | Ритуальная деятельность                                                                | Минимальный размер – 0,5 га. Максимальный размер – 40 га                                                                                                                                                    | 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:<br>-расстояние от границ участков кладбищ традиционного захоронения, крематориев, кладбищ для погребения после кремации до красной линии магистральных улиц – 6 м;                                                                                                                                                                          |    |    |            |            |            |

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                                                                                                                                    | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | <p>- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;</p> <p>- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;</p> <p>- до границ земельного участка – 3 м.</p> <p>2) Расстояние от границ участков до стен жилых домов, до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных и медицинских организаций**:</p> <p>- кладбища традиционного захоронения – 500, 300, 100 метров в зависимости от площади;</p> <p>- крематории – 500-1000 метров в зависимости от мощности;</p> <p>- кладбища для погребения после кремации – 100 м.</p> <p>** - После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, но следует принимать не менее 100 м.</p> <p>3) Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории;</p> <p>4) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.</p> |
| 9     | Улично-дорожная сеть                                                                   | не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами | Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10    | Благоустройство территории                                                             | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11    | Запас                                                                                  | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                    | Не подлежат установлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

241. Требования к организации мест погребения определяются с учетом положений Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

242. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

243. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

## ***Глава 2 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства***

### **2.1 Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территорий**

244. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

- 1) защиты жизни и здоровья граждан;
- 2) безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;
- 3) обеспечения сохранности объектов культурного наследия;
- 4) охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
- 5) обеспечения обороны страны и безопасности государства.

245. Со дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории в отношении планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального строительства и до дня ввода указанных объектов в эксплуатацию независимо от ограничений использования земельных участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования территории, допускается, за исключением случая установления зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с пунктом 15 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации:

- 1) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, в соответствии с ранее установленным видом разрешенного использования земельных участков для целей, не связанных со строительством, с реконструкцией объектов капитального строительства;
- 2) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории, или в случае начала строительства, реконструкции до дня установления или изменения данной зоны, если для строительства, реконструкции указанного объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство;

3) использование зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, в соответствии с их видом разрешенного использования.

246. Изменение видов разрешенного использования указанных в части 245 настоящих правил земельных участков, иных объектов недвижимого имущества допускается только с учетом ограничений прав на использование земельных участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования территории.

## **2.2 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)**

247. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства определяются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

248. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации, исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

249. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;

5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

б) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

7) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

8) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

250. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 249 настоящих правил, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять проход судов с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

6) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) устанавливать рекламные конструкции.

251. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

1) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

2) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

а) 1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;

б) 1 метра - от глухих стен;

3) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

а) 1 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;

б) 0,2 метра - от глухих стен зданий, сооружений;

4) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;

5) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

а) 2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ;

б) 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35 - 110 кВ;

в) 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

г) 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

д) 20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;

е) 30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

ж) 40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

б) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи:

а) производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

✓ 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

✓ 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

✓ 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

✓ 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

✓ 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;

✓ 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

✓ 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

б) линии связи, линии проводного вещания, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи от указанных линий при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

✓ 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

✓ 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

- ✓ 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;
- ✓ 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;
- ✓ 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;
- ✓ 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

в) железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

- ✓ 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;
- ✓ 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;
- ✓ 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;
- ✓ 8,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;
- ✓ 9 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;
- ✓ 9,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;
- ✓ 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

г) автомобильные дороги при условии, что расстояние по вертикали от покрытия проезжей части дорог всех категорий до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

- ✓ 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;
- ✓ 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;
- ✓ 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;
- ✓ 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;
- ✓ 8,5 метра (11 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;

✓ 9,5 метра (15,5 метра - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

✓ 16 метров (23 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

д) провода контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали от указанных проводов или тросов до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

- ✓ 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;
- ✓ 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;
- ✓ 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;
- ✓ 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;
- ✓ 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;
- ✓ 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

е) трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от наивысшей точки любой части трубопровода до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

- ✓ 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;
- ✓ 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;
- ✓ 4,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;
- ✓ 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;
- ✓ 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ;
- ✓ 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

✓ 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

7) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний.

252. В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

1) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

2) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

3) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

4) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

5) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

6) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

8) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

253. Порядок установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и их границ, а также особые условия использования расположенных в границах таких зон земельных участков, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). Данный документ применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

254. В охранных зонах объектов по производству электрической энергии запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:

- 1) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;
- 2) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- 3) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;
- 4) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- 5) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- 6) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;
- 7) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.

255. В пределах охранных зон объектов по производству электрической энергии без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:

- 1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
- 2) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;
- 3) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.

### **2.3 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон**

256. Специальный режим в водоохранных зонах устанавливается в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

257. Содержание специального режима в водоохранных зонах определено Водным кодексом Российской Федерации.

258. В границах водоохранных зон запрещается:

- 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

259. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

260. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку, исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

261. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 260 настоящих правил, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

262. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 258 настоящих правил, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

263. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

#### **2.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах прибрежных защитных полос**

264. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

265. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 258 настоящих правил ограничениями запрещается:

- 1) распашка земель;
- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;
- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

#### **2.5 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах береговых полос**

266. Водным кодексом Российской Федерации установлено также понятие береговой полосы - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

267. В соответствии с пунктом 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена. Кроме того, установлен запрет на ограничение публичного доступа на береговую полосу.

268. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и

причаливания плавучих средств.

## **2.6 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон затопления и подтопления**

269. Решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления принимается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления» устанавливает порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления.

270. Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления» содержит описание территорий, в отношении которых определяются зоны затоплений и подтоплений.

271. Зоны затопления устанавливаются в отношении:

- 1) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;
- 2) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;
- 3) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;
- 4) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
- 5) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

272. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

273. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- 1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
- 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

274. В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод в порядке,

установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

## **2.7 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах защитных зон объектов культурного наследия**

275. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в части 277 настоящих правил объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

276. Положения части 275 настоящих правил о запрете строительства и реконструкции не применяется к правоотношениям, возникшим на основании разрешений, выданных до 3 октября 2016 года, в т. ч. в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика.

277. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены специальные требования и ограничения в соответствии со статьей 56.4 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

278. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- 1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника; для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
- 2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля; для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

279. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

280. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

## **2.8 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети**

281. Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта.

282. Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, определяются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, сооружений).

283. В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

284. Указанные в части 283 настоящих правил ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

285. Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

286. В случае необходимости осуществления видов деятельности и работ, указанных в части 283 настоящих правил, проводится ликвидация пунктов с одновременным созданием новых пунктов в соответствии с частями 4 - 6 статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» лицом, выполняющим указанные работы, на основании решения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии или ее территориальных органов, принимающих в соответствии с пунктом 5 Положения об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети решения об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов.

## **2.9 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос автомобильных дорог**

287. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

288. Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

289. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
- 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;
- 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

290. Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области, органом местного самоуправления.

291. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

292. Положение о придорожных полосах автомобильных дорог утверждается Правительством Российской Федерации.

## **2.10 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарно-защитных зон**

293. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду

обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

294. На территории санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

295. СЗЗ могут быть:

1) нормативная СЗЗ, размер определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

2) расчетная (предварительная) СЗЗ, ориентировочный размер должен быть обоснован проектом СЗЗ с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.);

3) установленная (окончательная) СЗЗ, размер определяется на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров, утвержденная в установленном порядке; в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 СЗЗ и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

296. С 1 января 2025 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2024 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение за прекращение прав на земельные участки в связи с

невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.

297. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

298. Согласно требований пункта 8.20 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований.

299. Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитное поле и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения.

300. В границах СЗЗ не допускается использование земельных участков в целях:

1) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

2) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

301. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

302. В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого антеннами передающих радиотехнических объектов, устанавливаются санитарно-защитные зоны с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

303. Санитарно-защитная зона радиотехнических объектов не может использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

304. Санитарно-защитная зона радиотехнических объектов не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

305. Санитарно-защитная зона радиотехнических объектов или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

## **2.11 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

306. В соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны (далее - ЗСО), в которых запрещаются или ограничиваются осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения.

307. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти Республики Крым. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

308. Санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к источникам питьевого водоснабжения определяются:

1) СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы»;

2) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

3) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

309. В соответствии с пунктом 10 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не допускается содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана).

310. Согласно пункту 85 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» выбор места расположения водозаборных сооружений источников нецентрализованного водоснабжения населения должен осуществляться водопользователем на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов обследования близлежащей территории с учетом наличия возможных источников микробного или химического загрязнения воды.

311. Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения необходимо размещать на удаленном, не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от источников загрязнения, месте.

312. Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны размещаться на участках, затопливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням, а также ближе 30 метров от автомагистралей.

313. В соответствии с пунктом 88 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в радиусе ближе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения не допускается мытье транспортных средств, стирка и полоскание белья, другие виды деятельности, способствующие загрязнению воды водоисточника.

314. Пунктом 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» предусмотрено, что качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

315. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы» ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

316. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

317. Требования к организации и эксплуатации ЗСО определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы».

318. ЗСО организуются в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Режим охранной зоны предполагает ограничения и в использовании земель в границах поясов ЗСО.

319. В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

320. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения:

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного

стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;

321. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения:

1) на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные пунктами 1-3 части 320 настоящих правил;

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды;

3) акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

322. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения:

1) выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

5) размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического

надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

б) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

323. Кроме мероприятий, указанных в части 322 настоящих правил, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2) не допускается применение удобрений и ядохимикатов;

3) не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;

4) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

324. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

325. Кроме мероприятий, указанных в части 324 настоящих правил, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пункта 4 части 322 настоящих правил, части 323 настоящих правил, а также следующее:

1) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

2) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование

водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

3) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

4) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. При этом, сброс запрещается, вне зависимости от содержания химических веществ и микроорганизмов, хозяйственными и иными объектами, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано после 31 декабря 2006 года, промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

326. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

327. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## **2.12 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории месторождений полезных ископаемых**

328. В границах Поселения имеются районы распространения полезных ископаемых.

329. Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

330. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

## **2.13 Ограничения оборотоспособности земельных участков**

331. Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации.

332. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

333. Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

334. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

335. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности следующими объектами:

- 1) государственными природными заповедниками и национальными парками, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- 2) зданиями, сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы (за исключением случаев, установленных федеральными законами);
- 3) зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды;
- 4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
- 5) объектами организаций органов государственной охраны;
- 6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- 7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования;
- 8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний;
- 9) воинскими и гражданскими захоронениями;
- 10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации.

336. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности следующие земельные участки:

- 1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в части 335 настоящих правил, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;
- 2) из состава земель лесного фонда;
- 3) в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
- 4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;
- 5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, таможенных нужд и не указанные в части 335 настоящих правил;
- 6) не указанные в части 335 настоящих правил в границах закрытых административно-территориальных образований;
- 7) предназначенные для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения или местного значения;
- 8) занятые объектами космической инфраструктуры;
- 9) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
- 10) предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических средств;
- 11) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;


12) расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;

13) в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.


337.оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Образование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения регулируется Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

338. Часть 337 настоящих правил не распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые или огородные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества.

339. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.




ВВЕДЕНИЕ КОДЕКСА В ТЕРИТОРИАЛЬНЫЙ  
ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ СЕДИНГОС ГОРОДСКОГО РАЙОНА РЕГИОНА КИМ  
Система градостроительного зонирования и использования территории населенного пункта с. Токарево



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- Границы административно-территориального деления Российской Федерации
- Граница населенного пункта
- Жилые зоны**
- Ж1-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
  - Ж2 Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
- Общественно-деловые зоны**
- О1-1 Зона размещения объектов общественно-делового назначения
  - О2-1 Зона размещения объектов здравоохранения
  - О4-1 Зона размещения объектов образования и просвещения
  - О5-1 Зона размещения объектов культурно-досуговой деятельности
  - О6-1 Зона размещения объектов религиозного назначения
- Производственные зоны**
- П1 Зона размещения объектов производственного назначения
- Зоны сельскохозяйственного использования**
- Сх1-1, Сх1-2, Сх1-3 Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения
  - Сх2-1 Зона сельскохозяйственного использования
- Зоны рекреационного назначения**
- Р1-1 Зона размещения объектов физической культуры и спорта
- Зоны специального назначения**
- Сп1-1 Зона размещения объектов ритуально-общественного назначения
- Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются**
- Территории, занятые водными объектами
  - Территории сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения
- Земельные участки, в которых действие градостроительного регламента не распространяется**
- ТОП земельные участки в границах территорий общего пользования**

|                                                                                       |             |             |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|
| Муниципальный план № 01720300902000 00001                                             |             |             |           |      |
| 1:10000                                                                               |             |             |           |      |
| Земельные участки, расположенные в границах территории населенного пункта с. Токарево |             |             |           |      |
| Имя                                                                                   | Фамилия     | Имя         | Фамилия   | Дата |
| Владимир Владимирович Владимиров                                                      |             |             |           |      |
| Топосъемка территории населенного пункта с. Токарево                                  |             |             |           |      |
| Карта, отражающая состояние территории населенного пункта с. Токарево                 |             |             |           |      |
| Составитель                                                                           | Исполнитель | Проверенный | Дата      | Лист |
| Григорьев                                                                             | Иванов      | Иванов      | 1.10.2010 | 5    |
| ООО "ТОКАРЕВО" г. Москва                                                              |             |             |           |      |

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ  
ТОКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИРИНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЛОВЕЧКО-В  
КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. ШУБИНО



# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница административно-территориального  
деления Российской Федерации



Граница населенного пункта

Жилые зоны



Ж1-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Общественно-деловые зоны



О1-2 Зона размещения объектов общественного назначения

О2 Зона размещения объектов социального назначения

О3-2 Зона размещения объектов здравоохранения

О4-2 Зона размещения объектов образования и просвещения

О5-2 Зона размещения объектов культурно-досуговой деятельности

О6-2 Зона размещения объектов религиозного назначения

Зоны линейной и инфраструктуры



И-1 Зона размещения объектов линейной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры



Т2-1 Зона размещения объектов автотранспортного назначения

Зоны сельскохозяйственного использования



Сх1-2 Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения

Сх2-2 Зона сельскохозяйственного использования

Зоны рекреационного назначения



Р1-2 Зона размещения объектов физической культуры и спорта

Р4 Зона охлещенных территорий общего пользования



Зоны специального назначения



Оп1-2 Зона размещения объектов ритуальной деятельности

"территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются"



"территории занятые водными объектами"



"территория сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения"



Земельные участки, на которых действие градостроительного регламента не распространяется



"ОП земельные участки в границах территорий общего пользования"



|               |                |                                                                                 |                |               |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|               |                | Инициативный проект № 01/05/0000/02/0001/00001<br>от 15.05.2019                 |                |               |
|               |                | Техническое задание на подготовку проекта                                       |                |               |
| Лист          | Кол-во         | Лист                                                                            | Кол-во         | Лист          |
| 1             | 1              | 1                                                                               | 1              | 1             |
| Директор      | Полковник С.А. | Директор                                                                        | Полковник С.А. | Директор      |
| Начальник     | Полковник С.А. | Начальник                                                                       | Полковник С.А. | Начальник     |
| Проектировщик | Полковник С.А. | Проектировщик                                                                   | Полковник С.А. | Проектировщик |
|               |                | Зона градостроительного зонирования<br>в отношении населенного пункта с. Шубино |                |               |
|               |                | ООО "ТЕХНОСТРОЙ"<br>г. Москва                                                   |                |               |

